



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“

Варна 9000, пл. „Славейков“ №1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+35952)68 46 11, факс:(+35952) 655902

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НЕКТОН 2“ ООД

ОБЕКТ: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток“

ДОГОВОР

№/.....

Днес, 14.04 2015 г., в гр. Варна, на основание чл.41, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение № 272-4-5/14.04.2015г. на Директор на Клон ТП „Пристанище Варна се сключи настоящият договор между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, регистрирано по ЗДДС, представлявано от Румен Арабаджиев – Директор, от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„НЕКТОН 2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Република“ № 23, ЕИК по БУЛСТАТ 103622364, представлявано от Пенко Стефанов Стоянов, ЕГН 5903271040, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № 272-4-13/23.06.2015г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.І. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното:

„Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток“.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.2. (1) Общата стойност на СМР за обекта, съгласно количествено стойностна сметка и анализни цени (по оферта вх. № 272-4-9/25.05.2015г.), възлиза на: 209 967.78 лв. (двеста и девет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки.) без ДДС или 251 961.34 лв. (двеста петдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и един лева и тридесет и четири стотинки) с ДДС.

(2) В общата стойност по ал. 1 са включени: стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тази стойност не подлежи на промяна в процеса на изпълнение на договора.

(3) Единичните цени в лева без ДДС за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка (ценово предложение) към оферта вх. № 272-4-9/25.05.2015г. и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

(4) Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка ще бъде формирана на база действително технологично необходими извършени допълнителни количества, съгласно единичните цени по т. 3, вкл. съпътстващите им анализи. При възникване на необходимост от видове работи, неупоменати в количествено-стойностната сметка, цените ще се образуват на база на приложените анализи и норма време извлечена от УСН.

Чл.3. Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на следните документи:

1. двустранни протоколи, подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи действително изпълнени работи по договора.

2. окончателен приемо-предавателен протокол от приемателна комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверяващ, че работите са завършени и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без недостатъци, съгласно строителните и техническите правила и норми, офертата на Изпълнителя, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и настоящия договор;

3. фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. Дължимата суми се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. **Аванс** в размер на 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 2, ал. 1 в размер на 62 990.33 (шестдесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС в срок до 20 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинал на фактура.

2. **Окончателно плащане** в размер до 70 % (седемдесет процента) от общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1 ще се извърши при следните условия и документи:

- след отчитане на 100 % от извършения обем СМР за цялостно изпълнение на предмета на договора
- подписан окончателен приемо-предавателен протокол и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работите по договора
- сертификати за произход и качество на вложените материали

- срещу представена фактура за стойността на окончателно извършените видове работи.
- в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на фактурата.

Чл.5. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка:

IBAN: BG82BPBI79451087929802

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. (1) Общият срок за изпълнение на работите, предмет на този договор е 3 (три) календарни месеца и започва да тече от датата на подписан двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за осигуряване на достъп до строителната площадка, но не по-късно от седем календарни дни от подписване на настоящия договор.

(2) Срокът по ал.1 може да се удължи с дните на забава поради:

1. неблагоприятни метеорологични условия – валежи от дъжд, сняг, мъгли, ниски температури, вятър;

2. когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до обекта от оправомощени лица или институции.

(3) При необходимост от удължаване на срока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради която се налага удължаването. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага надлежни писмени доказателства.

(4) За удължаването на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

(5) За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 4, т. 2 от този договор без забележки.

IV. ГАРАНЦИИ

Чл.7. (1) Гаранционният срок за обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток”, е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателния протокол по чл. 4, т. 2 от договора без забележки.

(2) Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите, която следва да завърши в минималния технологично необходим срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп до обекта на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за техниката, механизацията и персонала за времето на изпълнение на този договор;
2. да назначи приемателна комисия не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е изцяло завършена;
3. след подписването на договора да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта;
4. да извършва непрекъснат контрол по изпълнението на договора, като при необходимост за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното техническо лице в срок до три работни дни след писменото поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, както и да контролира изпълнението на договора, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до съществено отклонение от приетата оферта;
2. да спира извършването на отделни видове работи, когато установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да иска поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни качествено и в срок работата – предмет на този договор, съгласно нормативните изисквания за този вид работа, при спазване на предложения линеен график.
2. да спазва изискванията на всички действащи строителни и технически правила и нормативи за изпълнение на подобен вид работа;
3. да използва техника, която съответства на техническите стандарти и нормативните изисквания. Техническите неизправности не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за изпълнението на задълженията му по този договор;
4. да използва за влагане материали, които отговарят на БДС и са придружени със съответните сертификати за качество и произход, които сертификати представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени видове работи, които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно (скрити видове работи). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава писмено разрешение за закриването им след подписването на двустранен протокол между страните;
7. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. да поддържа строителната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата да изнесе за своя сметка всички строителни отпадъци на определеното от съответните органи за целта място;

9. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след приключването ѝ;

10. да осигурява безопасни и здравословни условия на труд съгласно изискванията на ЗБУТ, както и пожаробезопасността на строежа;

11. При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, за сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, и за срока на изпълнение на договора, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Тази гаранция се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след подписването на окончателния приемо-предавателен протокол.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнението на договора.

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Чл.12. (1) Предаването и приемането на изпълнените строително-монтажни работи по този договор се извършва чрез подписването на двустранни приемо-предавателни протоколи от упълномощени представители на страните за вида и обема на извършените работи и вложените материали.

(2) Окончателното приемане на възложената работата се извършва от приемателна комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя и подписва протокола по чл. 4, т. 2.

Чл.13. В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши работата, той е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато същите са изпълнени с недостатъци, не отговарят на нормативните изисквания или на строителните правила и нормативи за този вид работа, или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15. В случаите на чл. 14 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за коригиране на извършените работи, ако това технически е възможно, като поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.16. При неизпълнение или лошо (забавено, частично или некачествено) изпълнение на строителните и монтажните работи, предмет на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от общата стойност на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) общо.

Чл.17. Изправната страна има право да търси обезщетение за причинените от неизпълнението или от лошото изпълнение вреди, надхвърлящи размера на неустойката, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Действието на настоящия договор се прекратява с изпълнението на задълженията по него.

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация.

Чл.20. Всяка от страните има право да развали договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство.

Чл.21. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението на договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.

Чл.22. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Този договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.24. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) или по факс на посочения от съответната страна адрес или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна. Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва заглавието на договора и да бъде изпращана до лицата за контакти както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП „Пристанищна инфраструктура” Клон – ТП „Пристанище Варна”

Адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1 тел.: 052684611, факс: 052655902

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НЕКТОН 2” ООД

Адрес: гр. Варна, бул. „Република” № 23

тел.: 052 / 572 271 факс: 052 / 572 272

Чл. 25. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

Чл. 26. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, както и цялото действащо законодателство (законови и подзаконови нормативни актове), имащо отношение към договора.

Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническа оферта за изпълнението на поръчката;
- Работна програма (в т.ч. Линеен график);
- Количествено стойностни сметки;
- Ценово предложение;
- Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 ЗУТ или еквивалентно;
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на сроежи от на групата и категорията, съответстваща на строежа, предмет на обществената поръчка;

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от неговото подписване.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
/Румен Арабаджиев - Директор/



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/Пенко Стоянов - Управител/



Румен Арабаджиев
Директор
Клон ТП „Пристанище Варна”

Наименование на Участника:	„Нектон 2”
Правно организационна форма на участника	ООД
Седалище по регистрация:	гр.Варна, бул.”Република” №23
Булстат номер:	103622364
Точен адрес за кореспонденция:	България, Варна, 9009, бул.”Република” №23 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	052 / 572 271
Факс номер:	052 / 572 272
Лице за контакти:	Пенко Стефанов Стоянов
e-mail:	office@nektonbg.com

ДО

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Клон – „Териториално поделение Пристанище Варна”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток”,

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности, съгласно техническото задание и количествените сметки общо : 3/три/ месеца.

2. Декларирам, че гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

0123

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническото задание ;

3.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линсен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 22.05.2015г.

Пенко Стоянов

(име и Фамилия)

Управител

(длъжност на представлявания)

.....
(подпис и печат)



0124

ОБЕКТ: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПОП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна fuga на административна сграда контейнерен терминал, магазин 10 – Пристанище Варна Изток“

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

№	Наименование	марка	кол - во	месец 1			месец 2			месец 3		
				10 дни	10 дни	10 дни	10 дни	10 дни	10 дни	10 дни	10 дни	10 дни
Ремонт на фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна												
Трафопост № 6												
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	164.00									
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	164.00									
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	164.00									
4	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	26.88									
5	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	9.60									
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	4.00									
7	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	164.00									
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ 110/60	бр.	4.00									
9	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00									
Трафопост № 7												
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	269.00									
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	269.00									
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	269.00									
4	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	26.88									
5	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	9.60									
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	4.00									
7	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	269.00									
8	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00									
Трафопост № 8												
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	163.00									
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	163.00									
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	163.00									
4	ОСТЪКЛЯВАНЕ С АРМИРАНИ СЪС КЛА 6 ММ ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	10.20									
5	СМЯНА НА МЕТАЛНА ВРАТА 240/280	бр.	1.00									
6	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	10.47									
7	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	3.20									

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	3.00	
9	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	163.00	
10	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00	

Ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл. А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б - Фериботен комплекс Варна

Административна сграда ЦОПС бл. А и Б

1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	100.00	
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	54.00	
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	15.00	
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	108.00	
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М 300 d=4СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	326.00	
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	108.00	
7	ПОПАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	326.00	
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	326.00	
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	54.00	
10	МОНТАЖ НА ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	4.00	
11	РЕМОНТ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА МЕЖДУ ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО	м	10.00	
12	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00	

Служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б


1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	250.00	
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	98.40	
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	160.00	
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	108.00	
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М 300 d=4СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	1350.00	
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	196.80	
7	ПОПАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	1350.00	
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	1350.00	
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	98.40	
10	МОНТАЖ НА ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	10.00	
11	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00	

РЕМОНТ ФАСАДИ

1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	М2	1500.00	
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧКИ ПО ФАСАДИ	М2	1985.00	
3	ДЕМОНТАЖ СТАРА ДОГРАМА, В ТОВА ЧИСЛО ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА	М2	13.62	
4	ДЕМОНТАЖ И ПОСЛЕДВАЩ МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	М	240.00	
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА	М	60.00	
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 40 MM, ЛЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ	М2	2242.06	
7	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	М2	2242.06	
8	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	М2	745.00	
9	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	М2	745.00	
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА, ТРИКАМЕРНА, СЪКЛОПАКЕТ 24 MM, 1/2 ОТВАРЯЕМА ПО ОБРАЗЕЦ НА МЯСТО	М2	13.62	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ДЪСКИ 280/20	бр.	3.00	
12	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М3	200.00	

РЕМОНТ ПОКРИВ

1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	М2	40.00	
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	М2	17.50	
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В СМ - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	М2	40.00	
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	М	30.00	
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М 300 d=8CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР.	М2	40.00	
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	М	30.00	
7	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	М2	40.00	
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	М2	40.00	
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	М2	17.50	
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	2.00	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	М	30.00	



(Handwritten signature)

Подпис и печат:
/Пенко Стоянов - Управител/

(Handwritten signatures)

Наименование на Участника:	„Нектон 2”
Правно организационна форма на участника	ООД
Седалище по регистрацията:	гр.Варна, бул.„Република” №23
Булетат номер:	103622364
Точен адрес за кореспонденция:	България, Варна, 9009, бул.„Република” №23 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	052 / 572 271
Факс номер:	052 / 572 272
Лице за контакти:	Пенко Стефанов Стоянов
e-mail:	office@nektonbg.com

ДО

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна”

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт фасади на трафоностове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна fuga на административна сграда контейнерен терминал, магазин 10 – Пристанище Варна Изток”, както следва:

1. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА СТОЙНОСТ: 209 967.78 лева**

/ цифром / / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: двеста и девет хиляди, деветстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки

Стойностите са формирани съгласно приложената количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно Приложение №11.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. Непредвидените разходи са включени в предлаганата от нас обща стойност. При

установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

2. Посочената в т.1 обща стойност включва венчки преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекта - договора, както и венчки законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 22.05.2015 г.

Пенко Стоянов

(Име и Фамилия)

Управител

(Длъжност на представляващия)

(Потвърждение)



ОБЕКТ: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна fuga на административна сграда контейнерен терминал, магазин 10 – Пристанище Варна Изток”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност
Ремонт на фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна					
Трафопост № 6					
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	164.00	3.40	557.60
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	164.00	1.40	229.60
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	164.00	13.80	2 263.20
4	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	26.88	8.00	215.04
5	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	9.60	8.00	76.80
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	4.00	58.00	232.00
7	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	164.00	5.60	918.40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ 110/60	бр.	4.00	86.00	344.00
9	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00	15.00	75.00
Трафопост № 7					
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	269.00	3.40	914.60
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	269.00	1.40	376.60
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	269.00	13.80	3 712.20
4	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	26.88	8.00	215.04
5	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	9.60	8.00	76.80
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	4.00	58.00	232.00
7	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	269.00	5.60	1 506.40
8	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00	15.00	75.00
Трафопост № 8					
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	163.00	3.40	554.20
2	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	163.00	1.40	228.20
3	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	163.00	13.80	2 249.40
4	ОСТЪКЛЯВАНЕ С АРМИРАНИ СЪС КЛА 6 ММ ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	10.20	55.00	561.00

5	СМЯНА НА МЕТАЛНА ВРАТА 240/280	бр.	1.00	830.00	830.00	830.00
6	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	10.47	8.00	8.00	83.76
7	БРОНЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 100/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	3.20	8.00	8.00	25.60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧАВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	3.00	58.00	58.00	174.00
9	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	163.00	5.60	5.60	912.80
10	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	5.00	15.00	15.00	75.00
				Сума:		17 714.24
Ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл. АйБ и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б - Фериботен комплекс Варна						
Административна сграда ЦОПС бл. А и Б						
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	100.00	3.60	3.60	360.00
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	54.00	4.50	4.50	243.00
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	15.00	9.80	9.80	147.00
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	108.00	3.20	3.20	345.60
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М 300 d=4СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	326.00	15.80	15.80	5 150.80
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	108.00	9.20	9.20	993.60
7	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	326.00	1.80	1.80	586.80
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	326.00	17.80	17.80	5 802.80
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	54.00	22.60	22.60	1 220.40
10	МОНТАЖ НА ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	4.00	32.00	32.00	128.00
11	РЕМОНТ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА МЕЖДУ ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО	м	10.00	32.00	32.00	320.00
12	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00	15.00	15.00	150.00
Служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б						
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	250.00	3.60	3.60	900.00
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	98.40	4.50	4.50	442.80
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	160.00	9.80	9.80	1 568.00
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	108.00	3.20	3.20	345.60
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ ЗАМАЗКА М 300 d=4СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	1350.00	15.80	15.80	21 330.00
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	196.80	9.20	9.20	1 810.56
7	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	1350.00	1.80	1.80	2 430.00
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	1350.00	17.80	17.80	24 030.00
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	98.40	22.60	22.60	2 223.84
10	МОНТАЖ НА ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	10.00	32.00	32.00	320.00
11	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00	15.00	15.00	150.00
				Сума:		70 998.80

0131

Ремонт на дилатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10, Пристанищен терминал Варна Изток					
РЕМОНТ ФАСАДИ					
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1500.00	3.40	5 100.00
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧКИ ПО ФАСАДИ	м2	1985.00	1.40	2 779.00
3	ДЕМОНТАЖ СТАРА ДОГРАМА, В ТОВА ЧИСЛО ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА	м2	13.62	5.50	74.91
4	ДЕМОНТАЖ И ПОСЛЕДВАЩ МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	м	240.00	21.60	5 184.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА	м	60.00	32.00	1 920.00
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 40 MM, ЛЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ	м2	2242.06	18.40	41 253.90
7	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2	2242.06	14.20	31 837.25
8	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	745.00	13.80	10 281.00
9	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	745.00	5.60	4 172.00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА, ТРИКАМЕРНА, СЪКЛОПАКЕТ 24 MM, 1/2 ОТВАРЯЕМА ПО ОБРАЗЕЦ НА МЯСТО	м2	13.62	146.30	1 992.61
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ДЪСКИ 280/20	бр.	3.00	58.45	175.35
12	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	200.00	15.00	3 000.00
РЕМОНТ ПОКРИВ					
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	40.00	3.60	144.00
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	17.50	4.50	78.75
3	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 8 CM - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	40.00	9.80	392.00
4	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	30.00	3.20	96.00
5	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М 300 d=8CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	40.00	18.20	728.00
6	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	30.00	9.20	276.00
7	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	40.00	1.80	72.00
8	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	40.00	17.80	712.00
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	17.50	22.60	395.50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	2.00	23.00	46.00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	м	30.00	18.20	546.00
Сума:					111 256.27
ОБЩО БЕЗ ДДС:					199 969.31
НЕПРЕДВИДЕНИ 5%:					9 998.47
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					209 967.78



Подпис и печат:
 /Пенко Стоянов - Управител/

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

Ремонт на фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна

Ремонт на фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна						
'8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена		ст-ст
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000	0.97		0.97
	доп.р.материали (%)		8.0000			0.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.05
	ТРУД :					
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.1380	3.80		0.52
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1380	3.80		0.52
						1.05
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			1.00
	ВСИЧКО ТРУД					2.05
	всичко преки					2.02
	общо допълнителни р-ди					1.07
	печалба (%)		10.0000			0.31
	Обща цена :					3.40
'8414810000	ОЧУКВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена		ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0820	3.80		0.31
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.80		0.34
						0.65
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			0.62
	ВСИЧКО ТРУД					1.27
	всичко преки					0.65
	общо допълнителни р-ди					0.62
	печалба (%)		10.0000			0.13
	Обща цена :					1.40
'8102133010	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	1.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена		ст-ст
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.0300	110.00		3.30
	доп.р.материали (%)		8.0000			0.26
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0019	0.00		0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000			0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					0.00
	ТРУД :					
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.5120	3.80		1.95
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.5120	3.80		1.95
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1880	3.80		0.71
						4.61
	доп.р-ди труд (%)		95.0000			4.38
	ВСИЧКО ТРУД					8.98
	всичко преки					7.91
	общо допълнителни р-ди					4.64
	печалба (%)		10.0000			1.25
	Обща цена :					13.80

'8102162150	БРОНИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 240/280, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.5000	1.00	0.50
	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.3000	7.62	2.29
					2.79
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				3.01
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2460	3.80	0.93
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2450	3.80	0.93
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0840	3.80	0.32
					2.19
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.08
	ВСИЧКО ТРУД				4.26
	всичко преки				4.97
	общо допълнителни р-ди				2.30
	печалба (%)		10.0000		0.73
	Обща цена :				8.00
'8102162150	БРОНИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ 140/240, 2 БРОЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.5000	1.00	0.50
	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.3000	7.62	2.29
					2.79
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				3.01
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2460	3.80	0.93
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2450	3.80	0.93
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0840	3.80	0.32
					2.19
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.08
	ВСИЧКО ТРУД				4.26
	всичко преки				4.97
	общо допълнителни р-ди				2.30
	печалба (%)		10.0000		0.73
	Обща цена :				8.00
**000000001	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛНИТЕ ВРАТИ	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Заключващ механизъм	бр.	1.0000	38.60	38.60
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.09
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				41.69
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4900	3.80	5.66
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		5.38
	ВСИЧКО ТРУД				11.04
	всичко преки				44.26
	общо допълнителни р-ди				8.47
	печалба (%)		10.0000		5.27
	Обща цена :				58.00

'8102162181	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕЗИР	кг	0.1200	0.00	0.00
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0400	0.00	0.00
	БОЯ	кг	0.7000	3.54	2.48
					2.48
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.20
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				2.68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ФАСАДНА БОЯДЖИЙСКА ПЛАТФОРМА	мсм	0.0030	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1660	3.80	0.63
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.1600	3.80	0.61
					1.24
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.18
	ВСИЧКО ТРУД				2.42
	всичко преки				3.72
	общо допълнителни р-ди				1.38
	печалба (%)		10.0000		0.51
	Обща цена :				5.60
'*000000002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ 110/60	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.2320	3.92	0.91
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.9280	0.00	0.00
	Стоманена решетка 110/60	бр.	1.0000	58.00	58.00
					58.91
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.71
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				63.62
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.9650	3.80	7.47
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		7.09
	ВСИЧКО ТРУД				14.56
	всичко преки				66.38
	общо допълнителни р-ди				11.81
	печалба (%)		10.0000		7.82
	Обща цена :				86.00
'8468200000	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер	мсм	0.0107	280.00	3.00
	Камион	мсм	0.0200	320.00	6.40
					9.40
	доп.р.механизация (%)		45.0000		4.23
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				13.63
	всичко преки				9.40
	общо допълнителни р-ди				4.23
	печалба (%)		10.0000		1.36
	Обща цена :				15.00

'8602152070	ОСТЪКЛЯВАНЕ С АРМИРАНИ СТЪКЛА 6 ММ ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАДЖУН	кг	1.8600	1.25	2.33
	СТЪКЛА АРМИРАНИ	м2	1.1500	33.40	38.41
	БИТУМ	кг	0.1700	0.00	0.00
	БЕНЗИН	л.	0.1700	0.00	0.00
					40.74
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.26
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				43.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0010	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	СТЪКЛАР - II ст.	ч.ч.	0.3100	3.80	1.18
	СТЪКЛАР - I ст.	ч.ч.	0.3100	3.80	1.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1910	3.80	0.73
					3.08
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.93
	ВСИЧКО ТРУД				6.01
	всичко преки				43.82
	общо допълнителни р-ди				6.19
	печалба (%)		10.0000		5.00
	Обща цена :				55.00
'*000000003	СМЯНА НА МЕТАЛНА ВРАТА 240/280	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВРАТА МЕТАЛНА	бр.	1.0000	532.00	532.00
	доп.р.материали (%)		8.0000		42.56
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				574.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН	мсм	0.2500	400.00	100.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		45.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				145.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.3610	3.80	8.97
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.3600	3.80	8.97
					17.94
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		17.04
	ВСИЧКО ТРУД				34.98
	всичко преки				649.94
	общо допълнителни р-ди				104.60
	печалба (%)		10.0000		75.45
	Обща цена :				830.00

Ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл. А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б -
Фериботен комплекс Варна

'8102280406	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	1.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0089	0.00	0.00

0136

	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2940	3.80	1.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1480	3.80	0.56
					1.68
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.60
	ВСИЧКО ТРУД				3.28
	всичко преки				1.68
	общо допълнителни р-ди				1.60
	печалба (%)		10.0000		0.33
	Обща цена :				3.60
'8461800000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5520	3.80	2.10
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.99
	ВСИЧКО ТРУД				4.09
	всичко преки				2.10
	общо допълнителни р-ди				1.99
	печалба (%)		10.0000		0.41
	Обща цена :				4.50
'8460400000	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2020	3.80	4.57
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		4.34
	ВСИЧКО ТРУД				8.91
	всичко преки				4.57
	общо допълнителни р-ди				4.34
	печалба (%)		10.0000		0.89
	Обща цена :				9.80
'8460400000	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3920	3.80	1.49
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.42
	ВСИЧКО ТРУД				2.90
	всичко преки				1.49
	общо допълнителни р-ди				1.42
	печалба (%)		10.0000		0.29
	Обща цена :				3.20
'8102145251	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М 300 d=4СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2 2	м3	0.0400	110.00	4.40
	Мрежа	м2	1.1000	2.25	2.48
					6.88
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.55
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				7.43

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0006	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.3880	3.80	1.47
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3880	3.80	1.47
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1600	3.80	0.61
					3.56
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.38
	ВСИЧКО ТРУД				6.94
	всичко преки				10.43
	общо допълнителни р-ди				3.93
	печалба (%)		10.0000		1.44
	Обща цена :				15.80
'8102280015	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	цимент ПЦ 350 ДО в торба	кг	2.6400	0.19	0.50
	пясък пресят	м3	0.0105	26.00	0.27
	вода	м3	0.0025	0.00	0.00
					0.77
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.06
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				0.84
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0.3980	3.80	1.51
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0.3680	3.80	1.40
	работник 1ст - I ст.	ч.ч.	0.2492	3.80	0.95
					3.86
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.66
	ВСИЧКО ТРУД				7.52
	всичко преки				4.63
	общо допълнителни р-ди				3.73
	печалба (%)		10.0000		0.84
	Обща цена :				9.20
'8102281502	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРУНД	кг	0.2000	3.00	0.60
	тензух	м2	0.0100	0.00	0.00
					0.60
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				0.65
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0.0220	3.80	0.08
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0.1110	3.80	0.42
					0.51
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		0.48
	ВСИЧКО ТРУД				0.99
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.53
	печалба (%)		10.0000		0.16
	Обща цена :				1.80
'8102281314	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	1.0000		

		МАТЕРИАЛИ:			
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРОПАН БУТАН	кг	0.2900	2.75	0.80
	Воалит без посипка 3.5кг/м2	м2	1.1200	3.95	4.42
	Воалит с посипка 4.5кг/м2	м2	1.1200	5.25	5.88
					11.10
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.89
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				11.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГОРЕЛКА ГАЗОВА - КОМПЛЕКТ	мсм	0.0337	0.00	0.00
	КАЗАН ЗА БИТУМ	мсм	0.0036	0.00	0.00
					0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3210	3.80	1.22
	ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.2300	3.80	0.87
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0150	3.80	0.06
					2.15
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.04
	ВСИЧКО ТРУД				4.19
	всичко преки				13.25
	общо допълнителни р-ди				2.93
	печалба (%)		10.0000		1.62
	Обща цена :				17.80
'8102101100	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.1100	7.27	8.07
	ПИРОНИ	кг	0.0500	3.50	0.18
					8.24
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.66
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				8.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0030	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.4970	3.80	1.89
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6830	3.80	2.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3910	3.80	1.49
					5.97
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		5.67
	ВСИЧКО ТРУД				11.64
	всичко преки				14.21
	общо допълнителни р-ди				6.33
	печалба (%)		10.0000		2.05
	Обща цена :				22.60
'8247632220	МОНТАЖ НА ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	96.00	0.29
	Воронка за битумен покрив ф 100	бр.	1.0000	8.85	8.85
					9.14
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.73

	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				9.87
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.5240	3.80	5.79
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.0700	3.80	4.07
					9.86
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		9.36
	ВСИЧКО ТРУД				19.22
	всичко преки				19.00
	общо допълнителни р-ди				10.10
	печалба (%)		10.0000		2.91
	Обща цена :				32.00
'0000000004	РЕМОНТ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА МЕЖДУ ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Профил за фуга	м	1.0000	14.00	14.00
	Пирон - дюбел	бр	10.0000	0.16	1.60
	Битумна лента	м	2.0000	1.27	2.54
	Полиуретан	бр	0.5000	6.46	3.23
					21.37
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.71
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				23.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4058	3.80	1.54
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.4058	3.80	1.54
					3.08
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.93
	ВСИЧКО ТРУД				6.01
	всичко преки				24.45
	общо допълнителни р-ди				4.64
	печалба (%)		10.0000		2.91
	Обща цена :				32.00
'8468200000	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Багер	мсм	0.0107	280.00	3.00
	Камион	мсм	0.0200	320.00	6.40
					9.40
	доп.р.механизация (%)		45.0000		4.23
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				13.63
	всичко преки				9.40
	общо допълнителни р-ди				4.23
	печалба (%)		10.0000		1.36
	Обща цена :				15.00

Ремонт на дилатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10, Пристанищен терминал Варна Изток

'8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000	0.97	0.97

0140

	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				1.05
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.1380	3.80	0.52
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1380	3.80	0.52
					1.05
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.00
	ВСИЧКО ТРУД				2.05
	всичко преки				2.02
	общо допълнителни р-ди				1.07
	печалба (%)		10.0000		0.31
	Обща цена :				3.40
'8482330000	ДЕМОНТИРАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧКИ ПО ФАСАДИ	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1720	3.80	0.65
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		0.62
	ВСИЧКО ТРУД				1.27
	всичко преки				0.65
	общо допълнителни р-ди				0.62
	печалба (%)		10.0000		0.13
	Обща цена :				1.40
**0000000005	ДЕМОНТАЖ СТАРА ДОГРАМА, В ТОВА ЧИСЛО ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6750	3.80	2.57
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.44
	ВСИЧКО ТРУД				5.00
	всичко преки				2.57
	общо допълнителни р-ди				2.44
	печалба (%)		10.0000		0.50
	Обща цена :				5.50
'8102103000	ДЕМОНТАЖ И ПОСЛЕДВАЩ МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Водосточни тръби	м	1.0000	5.32	5.32
	Скоба	бр	1.0000	1.98	1.98
					7.30
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.58
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				7.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0003	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7930	3.80	3.01
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7930	3.80	3.01
					6.03
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		5.73
	ВСИЧКО ТРУД				11.75
	всичко преки				13.33
	общо допълнителни р-ди				6.31

	печалба (%)		10.0000		1.96
	Обща цена :				21.60
'0000000004	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Профил за фуга	м	1.0000	14.00	14.00
	Пирон - дюбел	бр	10.0000	0.16	1.60
	Битумна лента	м	2.0000	1.27	2.54
	Полиуретан	бр	0.5000	6.46	3.23
					21.37
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.71
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				23.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4058	3.80	1.54
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.4058	3.80	1.54
					3.08
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.93
	ВСИЧКО ТРУД				6.01
	всичко преки				24.45
	общо допълнителни р-ди				4.64
	печалба (%)		10.0000		2.91
	Обща цена :				32.00
'8102281111	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 40 ММ, ЛЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТИРОПОР КАШИРАН 40 ММ	м2	1.0300	2.92	3.01
	Дюбел	бр	6.0000	0.10	0.60
	Мрежа	м2	1.0200	0.68	0.69
	Лепило	кг	5.0000	0.40	2.00
					6.30
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.50
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				6.81
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0057	0.00	0.00
	КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА ВЕРТ. И ХОРИЗ.	мсм	0.0057	0.00	0.00
					0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6690	3.80	2.54
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6700	3.80	2.55
					5.09
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		4.83
	ВСИЧКО ТРУД				9.92
	всичко преки				11.39
	общо допълнителни р-ди				5.34
	печалба (%)		10.0000		1.67
	Обща цена :				18.40
'8102136250	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	МАЗИЛКА	кг	2.5000	2.24	5.60
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.45
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				6.05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.0019	0.00	0.00
	ЕЛ. БЪРКАЧКА	МСМ	0.0010	0.00	0.00
					0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.4330	3.80	1.65
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.4320	3.80	1.64
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0610	3.80	0.23
					3.52
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.34
	ВСИЧКО ТРУД				6.86
	всичко преки				9.12
	общо допълнителни р-ди				3.79
	печалба (%)		10.0000		1.29
	Обща цена :				14.20
'8102133010	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5.5:18	м3	0.0300	110.00	3.30
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.26
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				3.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.0019	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.5120	3.80	1.95
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.5120	3.80	1.95
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1880	3.80	0.71
					4.61
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		4.38
	ВСИЧКО ТРУД				8.98
	всичко преки				7.91
	общо допълнителни р-ди				4.64
	печалба (%)		10.0000		1.25
	Обща цена :				13.80
'8102162181	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ДВУКРАТНО С БОЯ ПРИ РЕМОНТИ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕЗИР	кг	0.1200	0.00	0.00
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0400	0.00	0.00
	БОЯ	кг	0.7000	3.54	2.48
					2.48
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.20
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				2.68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ФАСАДНА БОЯДЖИЙСКА ПЛАТФОРМА	МСМ	0.0030	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1660	3.80	0.63
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.1500	3.80	0.61

					1.24
		доп.р-ди труд (%)		95.0000	1.18
		ВСИЧКО ТРУД			2.42
		всичко преки			3.72
		общо допълнителни р-ди			1.38
		печалба (%)		10.0000	0.51
		Обща цена :			5.60
'8102307110		ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА, ТРИКАМЕРНА, СЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, 1/2 ОТВАРЯЕМА ПО ОБРАЗЕЦ НА МЯСТО	м2	1.0000	
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	цена
		PVC дограма	м2	1.0000	113.20
		доп.р.материали (%)		8.0000	9.06
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ			122.26
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0010	0.00
		доп.р.механизация (%)		45.0000	0.00
		ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ			0.00
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7250	3.80
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.7250	3.80
					5.51
		доп.р-ди труд (%)		95.0000	5.23
		ВСИЧКО ТРУД			10.74
		всичко преки			118.71
		общо допълнителни р-ди			14.29
		печалба (%)		10.0000	13.30
		Обща цена :			146.30
'8102113130		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ДЪСКИ 280/20	бр.	1.0000	
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	цена
		ДЪСКА ПОДПРОЗОРЕЧНА	бр.	1.0000	43.00
		доп.р.материали (%)		8.0000	3.44
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ			46.44
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.9040	3.80
		доп.р-ди труд (%)		95.0000	3.26
		ВСИЧКО ТРУД			6.70
		всичко преки			46.44
		общо допълнителни р-ди			6.70
		печалба (%)		10.0000	5.31
		Обща цена :			58.45
'8468200000		НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.0000	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
				р.н.	цена
		Багер	мсм	0.0107	280.00
		Камион	мсм	0.0200	320.00
					9.40
		доп.р.механизация (%)		45.0000	4.23
		ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ			13.63
		всичко преки			9.40
		общо допълнителни р-ди			4.23

	печалба (%)		10.0000		1.36
	Обща цена :				15.00
'8102280406	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И КОЗИРКИ	м2	1.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0089	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2940	3.80	1.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1480	3.80	0.56
					1.68
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.60
	ВСИЧКО ТРУД				3.28
	всичко преки				1.68
	общо допълнителни р-ди				1.60
	печалба (%)		10.0000		0.33
	Обща цена :				3.60
'8461800000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5520	3.80	2.10
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.99
	ВСИЧКО ТРУД				4.09
	всичко преки				2.10
	общо допълнителни р-ди				1.99
	печалба (%)		10.0000		0.41
	Обща цена :				4.50
'8460400000	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 8 СМ - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО	м2	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2020	3.80	4.57
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		4.34
	ВСИЧКО ТРУД				8.91
	всичко преки				4.57
	общо допълнителни р-ди				4.34
	печалба (%)		10.0000		0.89
	Обща цена :				9.80
'8460400000	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ХОЛКЕРИ	м	1.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3920	3.80	1.49
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		1.42
	ВСИЧКО ТРУД				2.90
	всичко преки				1.49
	общо допълнителни р-ди				1.42
	печалба (%)		10.0000		0.29
	Обща цена :				3.20

'8102145251	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М 300 d=8СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР.	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2 2	м3	0.0584	110.00	6.42
	Мрежа	м2	1.1000	2.25	2.48
					8.90
	доп.р материали (%)		8.0000		0.71
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				9.61
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0006	0.00	0.00
	доп.р механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.3880	3.80	1.47
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3880	3.80	1.47
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1600	3.80	0.61
					3.56
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.38
	ВСИЧКО ТРУД				6.94
	всичко преки				12.46
	общо допълнителни р-ди				4.09
	печалба (%)		10.0000		1.65
	Обща цена :				18.20
'8102280015	НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	цимент ПЦ 350 ДО в торба	кг	2.6400	0.19	0.50
	пясък пресят	м3	0.0105	26.00	0.27
	вода	м3	0.0025	0.00	0.00
					0.77
	доп.р материали (%)		8.0000		0.06
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				0.84
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0.3980	3.80	1.51
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0.3680	3.80	1.40
	работник 1ст - I ст.	ч.ч.	0.2492	3.80	0.95
					3.86
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.66
	ВСИЧКО ТРУД				7.52
	всичко преки				4.63
	общо допълнителни р-ди				3.73
	печалба (%)		10.0000		0.84
	Обща цена :				9.20
'8102281502	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРУНД	кг	0.2000	3.00	0.60
	тензух	м2	0.0100	0.00	0.00
					0.60
	доп.р материали (%)		8.0000		0.05
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				0.65
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0.0220	3.80	0.08
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0.1110	3.80	0.42
					0.51

	доп.р-ди труд (%)		95.0000		0.48
	ВСИЧКО ТРУД				0.99
	всичко преки				1.11
	общо допълнителни р-ди				0.53
	печалба (%)		10.0000		0.16
	Обща цена :				1.80
'8102281314	ХИДРОИЗ. ПОКРИВИ ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ. 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ И УСИЛЕН ВОАЛИТ С ПОСИПКА ХОРИЗОНТАЛНО	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРОПАН БУТАН	кг	0.2900	2.75	0.80
	Воалит без посипка 3.5кг/м2	м2	1.1200	3.95	4.42
	Воалит с посипка 4.5кг/м2	м2	1.1200	5.25	5.88
					11.10
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.89
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				11.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ГОРЕЛКА ГАЗОВА - КОМПЛЕКТ	мсм	0.0337	0.00	0.00
	КАЗАН ЗА БИТУМ	мсм	0.0036	0.00	0.00
					0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3210	3.80	1.22
	ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.2300	3.80	0.87
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0150	3.80	0.06
					2.15
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		2.04
	ВСИЧКО ТРУД				4.19
	всичко преки				13.25
	общо допълнителни р-ди				2.93
	печалба (%)		10.0000		1.62
	Обща цена :				17.80
'8102101100	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.1100	7.27	8.07
	ПИРОНИ	кг	0.0500	3.50	0.18
					8.24
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.66
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				8.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0030	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.4970	3.80	1.89
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6830	3.80	2.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3910	3.80	1.49
					5.97
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		5.67
	ВСИЧКО ТРУД				11.64
	всичко преки				14.21
	общо допълнителни р-ди				6.33
	печалба (%)		10.0000		2.05
	Обща цена :				22.60

'8102105110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Водосточно казанче	бр.	1.0000	12.00	12.00
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.96
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				12.96
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0003	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5360	3.80	2.04
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5370	3.80	2.04
					4.08
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		3.87
	ВСИЧКО ТРУД				7.95
	всичко преки				16.08
	общо допълнителни р-ди				4.83
	печалба (%)		10.0000		2.09
	Обща цена :				23.00
'8102103000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф 110	м	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Водосточни тръби	м	1.0000	5.32	5.32
	Скоба	бр.	1.0000	1.98	1.98
					7.30
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.58
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				7.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0003	0.00	0.00
	доп.р.механизация (%)		45.0000		0.00
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5840	3.80	2.22
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5850	3.80	2.22
					4.44
	доп.р-ди труд (%)		95.0000		4.22
	ВСИЧКО ТРУД				8.66
	всичко преки				11.74
	общо допълнителни р-ди				4.80
	печалба (%)		10.0000		1.65
	Обща цена :				18.20

Подпис и печат:
/Пенко Стоянов - Управител/

0148

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 в/о София ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
 ЕИК: 121718407
 Главна Агенция Варна
 Адрес: гр. Варна, ЦАР СИМЕОН 26



Национален номер 0700 16 165
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212215031000001 / 09.12.2014
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна Агенция Варна, АДРЕС гр. Варна, ЦАР СИМЕОН 26 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "НЕКТОН - 2" ООД ЕИК: 103622364 Адрес: Службен/Управление: гр. Варна, БУЛ. РЕПУБЛИКА №23 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 300.000 лв. Лимит за всички искове: 600.000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 07.01.2015 г.	КРАИ: 24:00 часа на 06.01.2016 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	07.01.2015		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.		Словом: шестстотин лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА:	06.01.2015	06.07.2015	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	300.00 лв.	300.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.	6.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.	306.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:		12.00 лв.	Словом: дванадесет лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)		612.00 лв.	Словом: шестстотин дванадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Застрахованият декларира, че 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица


Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 09.12.2014 г. гр.Варна

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/



ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:
/име, подпис и печат/



Данни за застрахователния посредник:
ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР ООД
гр.Варна, УЛ ЦАРЕВЕЦ № 4
3113525

ВАРНО С ОРИГИНАЛА





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 014294

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **НЕКТОН 2 ООД**
Седмище и адрес на управление: **9009 Варна, бул. "Република" №23**
Представяващ: **Пенко Стефанов Стоянов**
ЕИК: **103622364**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0769/19.02.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 01

Строител: НЕКТОН 2 ООД
ЕИК: 103622364

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № 1 - TV 014294

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията

доц. д-р инж. Георги ПЛИЖКОВ

• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ПЛИЖКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Иван Свещислав ГЛОСОВИ

КОПИЕ С ОРИГИНАЛА

Настоящото удостоверение е вярно само при наличие на всички печати и подписи.