

“Предлагана цена”

„Стримона строй“ ЕООД

ДО
Г-Н АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:
**„Неотложни ремонтни дейности, свързани с предписанията, направени в
техническите паспорти на сградите, Пристанище Варна“**

От **Станислав Ласков** (трите имена), притежаващ/ща л.к.№
издадена на 01.11.2011 год. от МВР – гр. Благоевград (орган и място на издаването), в
качеството си на Управител (длъжност) на „Стримона строй“ ЕООД (наименование на
участника), ЕИК/БУЛСТАТ 121545581, със седалище и адрес на управление гр. Петрич,
ул. „Тракия“ №11, тел./факс 0745 69600/0745 69604

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в обществената
поръчка с предмет: **„Неотложни ремонтни дейности, свързани с предписанията,
направени в техническите паспорти на сградите, Пристанище Варна“**, изготвихме и
представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на
поръчката, както следва:

Предлагаме обща крайна цена на строителните и ремонтни работи, предмет на
настоящата поръчка:

199 740.55 (сто деветдесет и девет хиляди седемстотин и четиредесет 0.55) лева,
без ДДС и

(изписва се цифром и словом)

239 688.66(двеста тридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и осем 0.66)лева,
с ДДС.

(изписва се цифром и словом)

В предложената цена са включени стойността на подлежащите на влягане
материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни,
както и печалбата.

В общата крайна цена са включени непредвидените работи, които са в размер на 10%
(десет процента) от предложената цена без ДДС и възлизат на 18 158.23 лв. (осемнадесет
хиляди сто петдесет и осем 0.23).

Цената е получена на база твърди единични цени на видовете работи, които са
фиксираны за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация и
промяна.



При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.

Прилагаме:

1. Остойностена количествена сметка (Приложение 1А), с единични цени за отделните видове СМР;
2. Анализи за единичните цени за всеки вид работа.

Приложение: съгласно текста


2.09.2015г.
(дата (dd/mm/yyyy))

гр./с./ Петрич

Станислав Ласков - Управител

(име и фамилия; длъжност)

.....
подпис на законния представител или
на надлежно упълномощено лице,
което подава офертата (и печат)



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, тел: (+359 2) 807 99 99, факс: (+359 2) 807 99 66

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:**"НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПИСАНИЯТА НАПРАВЕНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СГРАДИТЕ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА"**

СГРАДА "МАГАЗИЯ ДВУЕТАЖНА № 6", с идентификатор 10135.1510.10.42 и 10135.1510.10.43, находяща се на територията на пристанищен терминал Варна-Изток

№	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	мярка	количества	ед.цена	стойност
Сметка 1.1 СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 65/85 Н = 3,50 М.					
1	Демонтаж на стара бронировка от винкели и шини	бр.	6	125.30 ✓	751.773
2	Почистване и грундиране на колони с грунд бетон контакт	м2	285	15.61 ✓	4448.2202
3	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 100x100x10	кг.	5940	5.41 ✓	32149.894
4	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.5	кг.	2095	6.43 ✓	13461.852
5	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.10	кг.	1021	6.43 ✓	6560.6448
6	Доставка и монтаж на анкер N10x150 мм. анкериращи с инжекционна смола HILTI HIT	бр.	315	12.68 ✓	3992.969
7	Изработка, доставка и монтаж на планка 50/50/10 с отвор ф14	бр.	315	5.86 ✓	1845.7258
8	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор 1:3 с дебелина до 8 см. (с добавка от полимерна дисперсна армировка в съотношение 900 гр./м3)	м2	285	30.48 ✓	8687.6995
10	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 60x60x6 за предпазен кожух	кг.	180	4.67 ✓	840.1932
11	Доставка и монтаж на горещовалцувана ламарина с d = 5 мм. за предпазен кожух	кг.	2050	4.64 ✓	9505.727
12	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	432	10.09 ✓	4358.488
13	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	285	5.07 ✓	1444.8275
Общо за сметка 1.1					88048.013
Сметка 1.2 СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 60/60 Н = 3,50 М.					
1	Демонтаж на стара бронировка от винкели и шини	бр.	6	125.30	751.773
2	Почистване и грундиране на колони с грунд бетон контакт	м2	118	15.61	1841.7192
3	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 100x100x10	кг.	3068	5.41	16605.366
4	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.5	кг.	870	6.43	5590.3634
5	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор 1:3 с дебелина до 8 см. (с добавка от полимерна дисперсна армировка в съотношение 900 гр./м3)	м2	118	30.48	3597.0124
6	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 60x60x6 за предпазен кожух	кг.	180	4.67	840.1932
8	Доставка и монтаж на горещовалцувана ламарина с d = 5 мм. за предпазен кожух	кг.	768	4.64	3561.1699
9	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	95	10.09	958.4638
10	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	118	5.07	598.20926
Общо за сметка 1.2					34344.27
Сметка 1.3 СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 45/60 Н = 3,50 М.					
1	Почистване и грундиране на колони с грунд бетон контакт	м2	166	15.61	2590.8931
2	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 100x100x10	кг.	7670	5.41	41513.415
3	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.5	кг.	1222	6.43	7852.2115
4	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор 1:3 с дебелина до 8 см. (с добавка от полимерна дисперсна армировка в съотношение 900 гр./м3)	м2	166	30.48	5060.2039
5	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	132	10.09	1331.7602
6	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	166	5.07	841.54862
Общо за сметка 1.3					59190.032

СУМА БЕЗ ДДС: 181,582.32

Непредвидени работи 10 %: 18,158.23

ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 199,740.55

ОБЩА СУМА С ДДС: 239,688.66

20.01.2015 г.

гр.Петрич

Управител:

/Станислав Пасков/



Анализни цени

анализ 1	Демонтаж на стара бронировка от винкел и шини	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.00
	ТРУД :				
	Железар	ч.ч	10.9000	5.5	59.95
	ОБЩО ТРУД				59.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (8%)		8.0000		0.00
	доп.р.механизация (40%)		40.0000		0.00
	доп.р-ди труд (90%)		90.0000		53.96
	ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ				59.95
	ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ				53.96
	ПЕЧАЛБА (10%)		10.0000		11.39
	Обща цена :				125.30

анализ 2	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 100x100x10	кг.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.1890	4.5	0.85
	L профил 100x100x10	кг	1.0000	1.25	1.25
	Диск абразивен	бр	0.0600	2	0.12
					0.00
	ОБЩО				2.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.050	2.00	0.10
	електрожен	мсм	0.030	2.00	0.06
	ударопроб. Ел.машина	мсм	0.020	2.00	0.04
	ОБЩО				0.20
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.1820	5.5	1.00
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0400	5.5	0.22
					0.00
	ОБЩО				1.22
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.10
	Доп.р.механизация (%)	40			0.08
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.64
	Общо допълнителни р-ди				1.28
	Начисления (%) (печалба)	10			0.49
	Обща цена :				5.41



анализ 3	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.5	кг.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.1890	4.5	0.85
	горещовалцувана шина 50.5	кг	1.0000	1.25	1.25
	Диск абразивен	бр	0.0600	2	0.12
					0.00
	ОБЩО				2.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.500	2.00	1.00
	електрожен	мсм	0.500	2.00	1.00
	ОБЩО				2.00
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0600	5.5	0.33
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0090	5.5	0.05
					0.00
					0.00
	ОБЩО				0.38
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.10
	Доп.р.механизация (%)	40			0.80
	Доп.р-ди труд (%)	90			0.34
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.60
	Общо допълнителни р-ди				1.24
	Начисления (%) (печалба)	10			0.58
	Обща цена :				6.43

анализ 4	Доставка и монтаж на горещовалцувана шина 50.10	кг.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.1890	4.5	0.85
	горещовалцувана шина 50.10	кг	1.0000	1.25	1.25
	Диск абразивен	бр	0.0600	2	0.12
					0.00
	ОБЩО				2.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.500	2.00	1.00
	електрожен	мсм	0.500	2.00	1.00
	ОБЩО				2.00
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0600	5.5	0.33
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0090	5.5	0.05
					0.00
					0.00
	ОБЩО				0.38
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.10
	Доп.р.механизация (%)	40			0.80
	Доп.р-ди труд (%)	90			0.34
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.60
	Общо допълнителни р-ди				1.24
	Начисления (%) (печалба)	10			0.58
	Обща цена :				6.43



анализ 5	Изработка, доставка и монтаж на планка 50/50/10 с отвор ф14	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.1890	4.5	0.85
	планка 50/50/10	бр	1.0000	1.24	1.24
	Диск абразивен	бр	0.0400	2	0.08
					0.00
	ОБЩО				2.17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.500	2.00	1.00
	електрожен	мсм	0.500	2.00	1.00
	ОБЩО				2.00
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0182	5.5	0.10
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0064	5.5	0.04
					0.00
					0.00
	ОБЩО				0.14
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.10
	Доп.р.механизация (%)	40			0.80
	Доп.р-ди труд (%)	90			0.12
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.31
	Общо допълнителни р-ди				1.02
	Начисления (%) (печалба)	10			0.53
	Обща цена :				5.86

анализ 6	Доставка и монтаж на горещовалцуван L профил 60x60x6 за предпазен кожух	кг.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.0510	4.5	0.23
	L профил 100x100x10	кг	1.0000	1.25	1.25
	Диск абразивен	бр	0.0600	2	0.12
					0.00
	ОБЩО				1.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.050	2.00	0.10
	електрожен	мсм	0.030	2.00	0.06
	ОБЩО				0.16
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.1820	5.5	1.00
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0400	5.5	0.22
					0.00
					0.00
	ОБЩО				1.22
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.10
	Доп.р.механизация (%)	40			0.06
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.98
	Общо допълнителни р-ди				1.26
	Начисления (%) (печалба)	10			0.42
	Обща цена :				4.67



анализ 7	Доставка и монтаж на горещовалцувана ламарина с d = 5 мм. за предпазен кожух	кг.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	електроди	кг	0.0510	4.5	0.23
	ламарина с d = 5 мм. за предпазен кожух	кг	1.0000	1.15	1.15
	Диск абразивен	бр	0.1000	2	0.20
					0.00
	ОБЩО				1.58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	отрезна ел машина	мсм	0.050	2.00	0.10
	електрожен	мсм	0.030	2.00	0.06
	ОБЩО				0.16
	ТРУД :				
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.1820	5.5	1.00
	ЖЕЛЕЗАР	ч.ч	0.0400	5.5	0.22
					0.00
					0.00
	ОБЩО				1.22
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р-ди материал (%)	8			0.09
	Доп.р.механизация (%)	40			0.06
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.96
	Общо допълнителни р-ди				1.25
	Начисления (%) (печалба)	10			0.42
	Обща цена :				4.64

анализ 8	Почистване и грундиране на колони с грунд	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	бетон контакт	кг	0.65	2.2	1.43
					0.00
					0.00
					0.00
	ОБЩО				1.43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		мсм			0.00
	ОБЩО				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч	0.6300	5.5	3.47
	БОЯДЖИЯ	ч.ч	0.5800	5.5	3.19
	ОБЩО				6.66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация (%)	40			0.00
	Доп.р-ди труд (%)	90			5.99
	Доп.р-ди материали (%)	8			0.11
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.09
	Общо допълнителни р-ди				6.10
	Начисления (%) (печалба)	10			1.42
	Обща цена :				15.61



анализ 9	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд	кг	0.1200	9.8	1.18
	блажна боя	кг	0.13	6.03	0.78
	разредител	кг	0.014	2.17	0.03
	шкурка	бр	0.82	1.08	0.00
	ОБЩО				1.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
					0.00
	ОБЩО				0.00
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ	ч.ч	0.3660	5.5	2.01
	БОЯДЖИЯ	ч.ч	0.3060	5.5	1.68
					0.00
	ОБЩО				3.70
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация (%)	40			0.00
	Доп.р-ди труд (%)	90			3.33
	Доп.р-ди материали (%)	8			0.16
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.69
	Общо допълнителни р-ди				3.49
	Начисления (%) (печалба)	10			0.92
	Обща цена :				10.09

анализ 10	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	скеле фасадно	м2	1	1.5	1.50
	ОБЩО				1.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
	ОБЩО				0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч	0.286	5.5	1.57
					0.00
	ОБЩО				1.57
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация (%)	40			0.00
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.42
	Доп.р-ди материали (%)	8			0.12
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.07
	Общо допълнителни р-ди				1.54
	Начисления (%) (печалба)	10			0.46
	Обща цена :				5.07



анализ 11	торкретиране на бетон	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	торкрет бетон	кг	8.3	0.8	6.64
	армировка	м2	1	5.2	5.20
	ОБЩО				11.84
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	торкрет машина	МСМ			
			0.0200	400.00	8.00
	ОБЩО				8.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч	0.338	5.8	1.96
					0.00
	ОБЩО				1.96
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация (%)	40			3.20
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.76
	Доп.р-ди материали (%)	8			0.95
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				21.80
	Общо допълнителни р-ди				5.91
	Начисления (%) (печалба)	10			2.77
	Обща цена :				30.48

анализ 12	Доставка и монтаж на анкер N10x150 мм	бр			
	МАТЕРИАЛИ:				
	анкер N10x150 м	бр	1	3.6	3.60
	инжекционна смола HILTI HIT HY-150	мл	0.5	8.2	4.10
	ОБЩО				7.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	пробивна машина	МСМ			
			0.0200	2.00	0.04
	ОБЩО				0.04
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч	0.286	5.8	1.66
					0.00
	ОБЩО				1.66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация (%)	40			0.02
	Доп.р-ди труд (%)	90			1.49
	Доп.р-ди материали (%)	8			0.62
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9.40
	Общо допълнителни р-ди				2.12
	Начисления (%) (печалба)	10			1.15
	Обща цена :				12.68

Управител:.....

/Станислав Ласков/

