

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Обект: „Рехабилитация на съществуващи компрометиран метални водопроводи с ПЕВП Ф90 в пристанищен терминал Русе-изток”**

№ по ред	Наименование на работата	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Рязане асфалтова настилка с машина	м	630,00		
2	Разваляне и възстановяване асфалтова настилка 10 см бит. бал./ 6 см непл. смес+4 см пл. смес/ включително материалите	м <sup>2</sup>	270,00		
3	Рязане двойноармирана стоманобетонена настилка с дебелина 20 см с фугорезачка	м	360,00		
4	Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за машинно товарене	м <sup>3</sup>	36,00		
5	Демонтаж на стоманобетонни плочи от подкранов път и стифиране на площадка за повторно ползване	бр.	180,00		
6	Монтаж на стоманобетонни плочи от подкранов път	бр.	180,00		
7	Изкоп с багер с ширина до 1.2 м на самосвал	м <sup>3</sup>	1331,16		
8	Изкоп с багер с ширина до 1.2 м на отвал	м <sup>3</sup>	847,92		
9	Изкоп неукрепен с шир. 0,6-1,2 м и дълб. до 2 м ръчно в земни почви	м <sup>3</sup>	83,60		
10	Изкоп укрепен с шир. 0,6-1,2 м и дълб. до 2 м ръчно в земни почви	м <sup>3</sup>	69,28		
11	Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи	м <sup>2</sup>	3387,90		
12	Превоз отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	643,28		
13	Полагане на пясъчна подложка 10 см, трамбована под тръбопроводи /вкл. доставка/	м <sup>3</sup>	160,88		
14	Полагане и свързване на водопроводни ПЕВП Ø90 PN16 в изкоп на челна заварка, /вкл. заварката и доставка тръбата/	м	2114,00		
15	Доставка, монтаж и свързване на фасонни части Ø90 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	123,00		
16	Доставка и монтаж на СК ДУ80-комплект	бр.	11,00		
17	Направа на опорен блок от бетон М200	бр.	26,00		
18	Доставка и монтаж на ПХ 70/80	бр.	26,00		

19	Сондаж за обсадна тръба Ø133 за преминаване под път	м	87,00		
20	Доставка и полагане на обсадна тръба Ø133 за преминаване под път	м	87,00		
21	Изграждане на шахта от тухлена зидария на циментов разтвор /1,2x1,0x1,0/	бр.	5,00		
22	Доставка и монтаж на бетонна плоча /1,2x1,2/ за ревизионна шахта с чугунен капак	бр.	5,00		
23	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м <sup>3</sup>	1,00		
24	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф 203	м	2114,00		
25	Доставка и монтаж на детекторна лента с две нишки	м	2114,00		
26	Доставка и монтаж на лента „ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД”	м	2027,00		
27	Засипване на на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване	м <sup>3</sup>	337,36		
28	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10 см	м <sup>3</sup>	1386,12		
29	Дезинфекция водопровод Ø90	100м	21,14		
30	Изработка и доставка на метална преносима информационна табела за "ПХ"	бр.	26,00		
31	Доставка на трошен камък 25-75 от кариера "Тетово"/плътна маса/	м <sup>3</sup>	48,00		
32	Разриване и разстилане на трошен камък за пласт от 20 см	м <sup>3</sup>	48,00		
33	Уплътняване на трошено каменна фракция	м <sup>2</sup>	48,00		
34	Възстановяване на бет. настилка изпълнена от бетон В30 с деб. 20 см с дв. мр. №12 по 5 бр./м в дв. пос., в т. ч. ст./ст на мат. и транспортни разходи	м <sup>2</sup>	171,00		
35	Кофраж за бетонови настилки	м <sup>2</sup>	7,20		
36	Полистирол екструдирани 20/2 см	м <sup>2</sup>	16,20		
37	Полиетиленово фолио застъпване К=1,2	м <sup>2</sup>	194,40		
38	Битумна заливка за дилатационни фуги	м <sup>3</sup>	1,80		
39	Доставка и монтаж на комбиниран водомер ДУ 80	бр.	4,00		
40	Изработка на цифров модел	бр.	1,00		

**Обща стойност:**

**20% ДДС:**

**Обща стойност с вкл.ДДС:**