

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава VIII ^а
във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки чрез
публикуване на публична покана, с предмет:**

„Доставка и монтаж на подвижни стелажки”

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е в процес на изпълнение на обществена поръчка за обособяване на помещения за съхранение на документация и помещения за общи нужди в сутерена на сградата, в която се помещава.

В следствие дейността на предприятието, архивната документация нараства с всяка изминала година. Сигурността на архивния документ е качествен показател, характеризиращ нивото му на безопасност, състоянието на защитеност на архивните дела от въздействието на различни фактори на опасност, породени от неблагоприятни условия на съхранение. В този ред на изисквания и съгласно нормативно регламентирания стандарти, включително вътрешните правила за дейността на учредения архив за документите в архивното помещение, се осигурява температурно-влажностен режим, противопожарна защита, защита от наводняване, контролиран достъп до обекта.

Наред с посочените изисквания, много важен фактор за рационалната експлоатация на помещенията за съхранение на документи и други помощни материали са осигурения архивен обем и бърз и лесен достъп до съхраняваната информация.

На основание горното, поръчката има за основна цел: Доставка и монтаж на мобилни (архивни) и монтажни (сглобяеми) метални стелажи, в зависимост от предназначението на помещенията, с което да се постигне подобряване на ефективността на работния процес, на сигурността и технологията на архивиране, вкл. и на условията на труд.

Общата площ на складовите помещения е около 136 кв. м., които трябва да бъдат обзаведени и оборудвани, така че да осигуряват нормални и безопасни условия на труд и да отговарят на съвременните функционално-естетически и санитарно-хигиенни изисквания.

Преустройството и обзавеждането на помещенията се изпълнява по изготвен и одобрен работен проект, включващ **примерен** план на обзавеждането. Примерния план не е задължителен и следва да се преработи в съответствие с параметрите на предлаганото от участника обзавеждане и оборудване. За основното архивно помещение се търси максимално уплътняване на складовата площ, т.е. осигуряване на максимален полезен обем (примерно брой класьори) за разполагане и съхранение на архивната документация.

В предмета на поръчка са включени и гаранционен сервиз и поддръжка на доставените и монтирани стелажи.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставката и монтажа на място на мобилни и метални стелажи, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, в сутерена на сградата.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕЛАЖИВ РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

Съгласно приложения план, стелажи се монтират в следните помещения:

1. Помещение „АРХИВ“ – 105,66 м²., размери по чертежа, височина от пода до окачен таван 2,35м.

Монтират се 2 блока модулни подвижни стелажни системи.

1.1. Стелажната система в Блок №1: системата се разполага върху работна площ с примерни размери 430 x 560 см, в която се монтират максимален брой подвижни двустранни модули. Върху стелажите ще бъдат съхранявани класьори с размери: Н 280

мм, В 315 мм, Д 70 мм. Всеки стелаж да бъде пригоден за архивиране на пет нива плюс покривен рафт.

1.2. Стелажната система в Блок №2: системата се разполага върху работна площ с примерни размери 350 x 1000 см, в която се монтират максимален брой подвижни двустранни модули. Върху стелажите ще бъдат съхранявани класьори с размери: Н 280 мм, В 315 мм, Д 70 мм. Всеки стелаж да бъде пригоден за архивиране на пет нива плюс покривен рафт.

Релсовата конструкция (водачите) на модулните стелажи се монтират върху циментова замазка с последващ монтаж на подовата настилка. В помещението „Архив“ се извършват ремонтни работи, което трябва да се има предвид за съгласуване на доставките и монтажа на подвижните стелажи.

Началната пътека е пред прозорците (за осигуряване на дневна светлина).

1.3. Стелажна система 3. В останалата част на помещението се разполагат рационално около 9,50 линейни метра допълнителни метални, безболтова сглобка стелажи. Тези стелажи да са с 5 рафта, ширина на рафта 40 см и за натоварване не по-малко от 75 кг. на рафт.

Конструкцията на стелажите трябва да позволява лесно коригиране на разстоянието между рафтовете.

Върху стелажите ще бъдат съхранявани класьори с размери: Ш 280 мм, В 315 мм, Д 70 мм, както и кашони с подобна височина.

Системата да бъде пригодена за съхранение на класьори с минимален капацитет от 12 500 броя от горепосочените класьори. Това условие не се отнася за стелажите, предвидени за съхранението на автомобилните гуми.

1.4. В помещението се осигурява разполагането на 1 работно място, което не е предмет на настоящата поръчка.

Доставката на стелажите включва всички разходи по изработването, доставката и монтажа на място, включително доставката и монтажа на релсите.

2. СКЛАД 1, 7,01 м², Н=2,70м. Склад за канцеларски материали. Необходимо е монтиране на метални стелажи по трите цели стени на помещението, обща дължина около 5,80 л.м. Стелажите са с параметрите на допълнителните стелажи за помещението „Архив“.

3. СКЛАД 2, 6,89 м², Н=2,25м. Склад за автомобилни гуми. Необходимо е монтиране на стелажи за гуми по двете къси страни на помещението, общо около 4,60 л.м.. Всеки стелаж е с 3 полици (общо за 30 броя гуми. Да се предвиди един рафт за обща употреба по цялата дължина на стелажа.

4. СКЛАД 3, 16,29 м², Н=2,35м. Склад общо предназначение. Монтират се стелажи по дългата стена срещу вратата, с дължина 5,77 л.м.. Стелажите са с параметрите на допълнителните стелажи за помещението „Архив“.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на място на стелажите се определя съгласно офертата на избрания изпълнител, но не следва да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение започва да тече от подписването на договора за възлагане на поръчката.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Всички участници трябва да направят оглед и замерване на помещението.

1 Технически изисквания към мобилните стелажи:

- 1.1. Стелажите да отговарят на всички норми за безопасност и ергономичност.
- 1.2. Стелажите да са с безболтова връзка между рамките и рафтовете, позволяваща произволно преместване на рафтовете, без използването на инструменти и без необходимостта от специални познания. Минимално светло разстояние между рафтовете 350 мм.
- 1.3. Всички рафтове за двустранно обслужване задължително да са с двойна дълбочина (600 мм). Всички рафтове да бъдат окомплектовани със задни ограничители.
- 1.4. Рафтовете да са изработени от поцинкована стомана. Не се допуска окачвачите да се подават под рафта след монтажа. Отворите между рамки и рафтове не трябва да имат никакви издатини. Товароносимост на рафт мин. 55 кг.
- 1.5. Основите на стелажите трябва да са с разглобяема, устойчива на усукване конструкция от поцинкована стомана. Основите следва да бъдат оборудвани с гумени буфери, гарантиращи минимално конструктивно разстояние между стелажите.
- 1.6. Всички вътрешни конструкции на стелажите да са изработени от стоманена поцинкована ламарина. Външните плътни покриващи плоскости да са с прахово покритие. Цветовете се съгласуват с Възложителя.
- 1.7. Максимална габаритна височина на стелажите да е съобразена с височината на помещението.
- 1.8. Челният панел на всеки стелаж трябва да бъде с указателна табела.
- 1.9. Да бъде осигурено стопиране на всеки стелаж в произволно положение.
- 1.10. Подвижните стелажи следва да са с ръчно задвижване. Да се осигури възможност няколко модула да могат да бъдат премествани заедно.
- 1.11. Стелажите да се задвижват с минимално усилие чрез удобна, централно разположена манивела със заоблени ръбове.
- 1.12. Предавателното число на задвижващия механизъм трябва да е минимум 1:2000.
- 1.13. На крайните стелажи да бъдат осигурени плъзгащи се врати.
- 1.14. Да бъдат осигурени крайници за движение на стелажния блок в края на всяка релса, предотвратяващи излизането на стелажните редици от релсите.
- 1.15. Релсите на стелажната конструкция трябва да бъдат подравнени към нивото на пода.
- 1.16. Към офертата всеки участник представя и чертеж/и с разположение на стелажното оборудване /неразделна част от техническото предложение/, който задължително съдържа:
 1. Размерите и разположението на стелажите.
 2. Размерите и разположението на релсите за подвижните стелажи.
 3. Размерите на рафтовете.
 4. Светлите разстояния между рафтовете.
 5. Височините, широчините и дълбочините на рамките.
 6. Широчина на коридорите от страната на задвижване, съобразен с нормативните изисквания.

По преценка на участника могат да бъдат посочени и други параметри на стелажите.

1.17. Всеки участник да представи мостри на основните елементи, които ще бъдат вложени в стелажите.

1.18. Всеки участник да представи каталози и брошури, снимков материал, доказващ съответствието на продуктите на производителя на предлаганото оборудване.

2. Технически изисквания към металните стелаж:

- размери 180 x 90 x 40 см;
- 5 бр. рафтове;
- стелажите да бъдат с безболтово сглобяване;
- лесно коригиране разстоянието между рафтовете;
- **минимално натоварване от 75 кг на рафт.**

3. Общи изисквания

Предложеното обзавеждане и всеки негов елемент поотделно трябва да отговаря на изискванията на възложителя. В приложения план на помещенията е показано общото разположение на двата блока модулни стелаж (1) и металните стелаж (2).

Височината и широчината, които са посочени за металните стелаж, са ориентировъчни и участниците могат да се придържат стриктно към тях или да предлагат стелаж, близки до размера на посочените, съобразени с размерите на конкретното помещение, в което ще бъдат монтирани. Изискването е максимално усвояване на размерите на стените и съответно полезната площ на стелажите.

При необходимост да се предвидят връзки между стелажите и закрепване към стените или пода, за гарантиране на тяхната стабилност.

Отделните елементи на стелажите, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с най-високо качество за съответния тип или клас и да съответстват на действащите технически норми, да са устойчиви на механични въздействия; влагоустойчиви, термоустойчиви и устойчиви на химични въздействия в нормалните граници за архивно и складово обзавеждане. Всички ползвани покрития да са без вредни за човешкия организъм емисии.

За помещение „Архив“, отделните елементи на обзавеждането, следва да хармонират помежду си, да осигуряват максимална гъвкавост, както и да съответстват на функционалното предназначение на помещението, като се търси съвременна ергономична форма и дизайн. При монтажа на двете модулни подвижни стелажни системи да се предвиди началната пътека да бъде пред прозорците (за осигуряване на дневна светлина).

Металните стелаж да са модулна изработка, която да позволява свързване, взаимозаменяемост или подмяна, както и възможност за добавка на нови модули в бъдеще.

Конструкцията, сглобките и обковът на обзавеждането да осигуряват максимална стабилност и здравина при експлоатацията, устойчивост на статични и динамични натоварвания.

Доставката и монтажът на обзавеждането на място следва да бъдат изпълнени в сроковете, предвидени в договора за възлагане на поръчката. Избраният изпълнител следва да транспортира обзавеждането, предмет на настоящата поръчка, на свой риск и разноси до посоченото в раздел II място на изпълнение. След приключване на изпълнението на поръчката, изпълнителят да предаде на възложителя обзавеждането във вид, готов за

нормална експлоатация по предназначение, с равни, чисти, без видими драскотини, подбитости или вдлъбнати повърхности, конструктивни елементи и части.

Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя подробни инструкции за експлоатация на подвижните стелажни системи.

Избраният изпълнител е длъжен да гарантира качеството на доставените и монтираните стелажни и годността за ползването им по предназначение, като осигури гаранционния им сервиз и поддържането им за гаранционния срок, посочен в Техническото предложение. Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от 10 години от подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приключване и приемане изпълнението по договора без забележки. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали в гаранционния срок скрити недостатъци, дефекти или повреди на доставеното и монтирано обзавеждане, които не са резултат от обикновеното им износване, неправилно съхранение или ползване, в технологично най-кратки срокове и съгласно предвиденото в договора за възлагане на поръчката. Изпълнителят следва да изпрати на място специалисти за установяване и отстраняване на скритите недостатъци, дефектите или повредите в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомление.

VI. КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Качеството на работите, предмет на поръчката, ще бъде контролирано съгласно българското законодателство от определени от възложителя лица.

Контролът и приемането на работите ще се извършва по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

При извършването на доставките, изпълнителят предоставя опис на доставените елементи на възложителя, който да бъде отразен в констативния приемо-предавателен протокол.

След приключване на доставката и монтажа на обзавеждането на място, за приемане на изпълнението се съставя и окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощените лица от страна на възложителя и на изпълнителя. Към протокола се прилагат всички гаранционни карти на доставените и монтирани стелажни, заедно със сертификати и протоколи за проведени изпитвания, удостоверяващи техническите характеристики и съответствието с БДС или други европейски стандарти за качество или еквивалентни документи за всички материали, от които са изработени доставените и монтирани стелажни.

Приложения:

1. План с конструктивни размери на помещенията и разположението на стелажите.