

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Обект: „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”**

ДП „Пристанищна инфраструктура” Клон-териториално поделение Бургас, на основание на чл.103,ал.2,т.7 от ЗОП, ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка,с предмет:извършване на допълнителни работи за обект „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

Целта на обществената поръчка е довършване на ремонта на фугите на Естакада №1и Естакада №2 на пристанищен терминал Бургас - Запад.

Място на изпълнението на обществената поръчка е Пристанищен терминал Бургас-Запад.

## **1. Предмет на поръчката**

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща довършителните работи, които възникнаха в процеса на изпълнение на основния договор за рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2 и не са обхванати в основния проект. След започване на СМР, разкриването на дефектиралите фуги и подмяната на оловните с неопренови лагери на Естакада № 1, се установи, че се променя кота нивелета на пътя. Съгласно предписанията на проектанта, отразени в проекта и заповедната книга на обекта, е необходимо да се увеличи дължината на участъка за разкъртването на асфалта при дефектиралите фуги, за да се запази нивелетата на пътното платно на Естакада №1. Това предполага и увеличаване на количествата на полаганата хидроизолация и асфалтобетон. Допълнителните работи за двете естакади, които не са обхванати в основния проект и без които не може да бъде завършен обекта са: канаци от рифелова ламарина за ревизионните отвори на тротоарите - 7ббр.; демонтаж и монтаж на мантинелите - 400м; рязане на асфалта и направа на връзката между първи и втори пласт асфалт. Отразени са в приложената Количествена сметка.

Допълнителните работи, които трябва да бъдат извършени не могат да бъдат разделени икономически и технически от предмета на поръчката, което обуславя и необходимостта от възлагане на нова обществена поръчка с цел довършване на обекта и пускането му в експлоатация.

## **2. Общи положения**

2.1 Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ и техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез отчети за изпълнени СМР, в които се отразяват видовете работи, количествата, единичните цени и стойността.

2.2 Извършените СМР ще се приемат от лицето, определено да осъществява инвеститорския контрол, като се изготвят необходимите отчети за реално извършени СМР и финансово-счетоводни документи.

2.3 Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

2.4 Влаганите строителните материали трябва да са придружени с декларация за съответствието на строителния продукт, съставени от производителя или от неговия

упълномощен представител, че отговарят на БДС или еквивалент, като по този начин ще се доказва качеството им съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. За доказателство на качество се смятат и техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган.

2.5. Гаранционните срокове съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ не могат да бъдат под минималните, определени в чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 2003г. на МРРБ.

2.6. Да бъде представен реалистичен и изпълним линеен график.

2.7. Строежът подлежи на приемане от комисия на възложителя с Протокол обр.16.

2.8. Да се спазват всички изисквания, съгласно ЗОП, ЗУТ, ЗЗБУТ и наредбите към тях, касаещи строителството на сгради, както и:

✓ Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

✓ Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

✓ Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

✓ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

✓ Закон за устройство на територията;

✓ Наредба №3/2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците Наредба №8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана;

### **3. Изисквания за качество**

Стандарти и норми: В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящите спецификации, всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Основните Български държавни стандарти, които са прилагани при проектирането на обекта и следва да бъдат съблюдавани от Изпълнителя, са както следва:

➤ Охрана на труда. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно излъчване.

➤ "Пожарна безопасност" - Наредба №1 – 1971/ 29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № РД – 07/8/2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови, и неизползвани.

Всички строителни материали, които се използват в строителството, произведени в България или от внос, трябва да имат разрешение за влягане в строителството по СПИСЪК на съгласуваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството фирмени спецификации за нови български строителни продукти и такива от внос, свързани със съществените изисквания към строежите.

### **4. Контрол**

#### **4.1. Контрол върху Строителните работи:**

Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания .

**4.2. Контрол на качеството:** Независимо, че Възложителят ще ангажира лице, упражняващо инвеститорски контрол, Изпълнителят е длъжен да съблюдава качеството на своето изпълнение в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

#### **5. Изисквания за безопасност**

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Приложение: Количествена сметка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
ЗА ОБЕКТ "Рехабилитация на фугите на ЕСТАКАДА-1 И ЕСТАКАДА 2 на пристанищен терминал Бургас ЗАПАД					
№ по ред	Видове СМР	Ед.мярка	Кол-во	Ед.цена	Ст.ст
1	Доставка и монтаж на рифелов капак 6/1500/600 мм	бр.	76		
2	Рязане на асфалт	м1	697,5		
3	Битумен разлив	м2	1009,5		
4	Демонтаж СПО	м1	400		
5	Разрушаване.на асф.-бетонова настилка и хидроизол.вкл.натов. и извозв. на депо	м3	13		
	Полагане на асфалтобетон 10 см.	м3	13		
					Всичко: