



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: Благоустройство и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас”

Клон-териториално поделение Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура”, на основание чл. 186 от ЗОП, ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Благоустройство и вертикална планировка на обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на пристанище Бургас”, чрез събиране на оферти с обява.

Целта на обществената поръчка е създаване на необходимата инфраструктура свързана непосредствено с експлоатацията на реконструираната „Магазия 1”.

Място на изпълнението на обществената поръчка е кейово място №3 и №4, намиращи се на Пристанищен терминал Бургас - Изток, УПИ с идентификатор 07079.618.23.1019 по плана на гр. Бургас.

Финансирането е осигурено със средства, одобрени след доклад пред Директорски съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2016г. Прогнозна стойност на обекта – до 268 900 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 268 900,00 лева /двеста шестдесет и осем хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

Срок за изпълнение на поръчката: по предложение на участниците, но не по-късно от 25 календарни дни от сключването на договора.

Предмет на поръчката

В границите на УПИ VI са изградени нова сграда на Морска гара Бургас, трафик кула, в процес на реконструкция е съществуващата сграда на Магазия 1, както и благоустройство на югоизточната част на УПИ. Района около 3-4 к.м. попада в етап 2 на фаза идеен проект на обект: „Благоустройство на част от УПИ VI кв. 1, по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в обхвата на нов пътнически терминал от 1 до 4 корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток”. Предстои изготвяне на работни проекти за „Цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м.” и „Укрепване кейови стени”. Достъпът се осъществява в директна връзка с градската улична мрежа откъм ул. „Ал. Батенберг”.

Обслужващите алеи в границите на УПИ осигуряват достъп до отделните обособени зони и обекти. В границите на площадката има реализирани мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Предметът и целта на настоящата обществена поръчка е изпълнението на строително монтажни работи свързани с демонтиране и направа на съответната инфраструктура за експлоатацията на „Магазия 1” - пренареждане на съществуващата настилка от гранитни павета, подмяна на асфалтовата настилка, обособяване на зелени площи и осигуряване на необходимата осветеност около Магазия 1.

Обхвата на поръчката е:

На югоизток 10 м от сградата на Магазия 1, на югозапад – до края на кейовата стена, на северозапад 24 м от сградата, на североизток 10м от сградата.

Предвиждат се следните мероприятия:

1. Вертикална планировка на терена и осигуряване на минимални наклони за отводняване;
2. Пренареждане на павета и почистване на съществуващ паваж при кейовата стена;
3. Оформяне на 14 паркоместа от северна страна към улицата;
4. Зони с озеленяване, зона за бъдеща детска площадка и зона с траплини в настилка;
5. Осветление на терасата пред ресторант, бистро 1 и 2, по фасада североизток, както и на бъдеща детска площадка и зона с траплини;
6. Нови улични оттоци и водоснабдяване за бъдеща поливна система в зелената площ;
7. Осигуряване на достъпна среда според изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г;

Обекта е I-ва категория по смисъла на чл.137,ал.1,т.1-б”л” от ЗУТ.

I. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка са:

Част „Пътна“

- Демонтаж, почистване и сортиране на съществуваща настилка от гранитни павета;
- Демонтаж, почистване и сортиране на релсов път на отпаднала ЖП инфраструктура;
- Премахване на асфалтова настилка;
- Изкоп с багер за постигане на проектни нива от напречни разрези на вертикална планировка и извозване на строителен отпадък до сметище;
- Насип с трошен камък 0-40мм за основа - 16 см
- Уплътняване обратен насип
- Доставка и полагане на бетонови улични и градински бордюри
- Полагане на паваж от гранитни павета
- Доставка и полагане на нови гранитни павета



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Изпълнение на бетонова настилка със сулфатоустойчив бетон
- Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица
- Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи
- Доставка и полагане на ударопоглещащи каучукови плочи 40/40/2см
- Доставка и полагане на маркировка при паркоместа
- Почистване на съществуващ паваж при кейовата стена
- Доставка и монтаж на трамплини в настилка

Част „Озеленяване“

- Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна площ
- Затревяване

Част „ВиК“

Направа на водопроводна връзка за Пожарен хидрант

- Доставка и монтаж на Пожарен хидрант Ду 80
- Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран с предпазна гарнитура

Направа на площадков водопровод и водомерен възел за поливна система

- Направа на градинска шахта
- Доставка и монтаж на СКФ32
- Доставка и монтаж на водомер с $Q_{max}.h=5m^3/h$

Направа на улични оттоци към Пл. дъждовна канализация

- Доставка и монтаж на муфени PVC тръби $\Phi 200 \times 5,9$
- Доставка и монтаж на уличен отток 50/50 с проводимост 15 l/s – с утайтелна част и $h=1,7$

Част „Електрическа“

Детската площадка

- Доставка на тръбен стълб $H=12$ м над терена, монтаж на анкери, LED осветителни тела $91 \div 104$ W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP65 , с антикорозионно покритие, тип SMG100 или еквивалент, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

Тераса пред Бистра и ресторант

- Доставка на тръбен стълб $H=3,50$ м над терена, монтаж на анкери, LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65, с антикорози



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

еквивалент, вкл. и конзола за монтаж, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

- Трасиране на кабелна линия
- Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване
- Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента
- Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м
- Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м
- Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм² в тръба;
- Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм² в кухината на стълб
- Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м
- Измерване съпротивлението на защитно заземление;
- Изпитване на кабел НН с повишено напрежение;
- Подвързване на кабел СВТ 5х2,5мм² към съществуващо Гл.Т.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Рехабилитация на съществуващата настилка на терена и осигуряване на минимални наклони за отводняване.

Съществуващият терен има незначителен общ наклон на юг – югозапад. На места неравностите възпрепятстват провеждането на повърхностните води, което води до тяхното задържане. Новата вертикална планировка ще привързва терена към подходите на сградата и осигурява отвеждане на повърхностните води с надлъжно било при средата на сградата и наклон в две посоки – към улицата и към кейовата стена. Настилка от големи павета към морето се реновира.

Съществуващите настилки /паваж и асфалт/ да бъдат премахнати. Да се направи нова настилка от гранитни павета според нивата на новата вертикална планировка. Да се използват демонтираните павета. Към улицата и по двете напречни страни ще бъдат изградени бетонови улични бордюри, за да се направи връзка със съществуващия терен.

Да се изградят 14 места за успоредно паркиране покрай улицата, за които ще се изпълни нова асфалтова настилка и маркировка. В непосредствена близост до главния вход на сградата да бъде оформено инвалидно паркомясто, със съответната маркировка. Да се осигурят две места за инвалиден достъп до площадката чрез рампи – при главния вход и от север при подхода към сградата. Последните да се изпълнят с паваж и понижени улични бордюри. При една от рампите се монтират антипаркинг колчета в зоната до паркоместата.

В обхвата на благоустрояването са зало



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

отделени от паважа също с бетонови градински бордюри. Трамплините са готови съоръжения, които ще се монтират според детайл от производителя.

Паважа непосредствено до кейовия камък се запазва, като се предвижда неговата реновация на местата, където е необходимо. Между него и останалата настилка се предвижда ивица надлъжно разположени павета с по-голям размер.

Да се реновира и съществуващата ВиК шахта пред Кафе-бара.

По протежение на улицата да се изградят 5 броя улични оттоци, които ще поемат част от повърхностните води от съществуващия път и тези от площадката с наклон към улицата.

Новата вертикална планировка да бъде съобразена с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г за достъпна среда.

Тъй като настоящия проект е етап от реализацията на цялостната вертикална планировка на територията, изпълнението е необходимо да осигури възможност за безконфликтно привързване към съществуващия терен, до изграждане на следващите етапи. В тази връзка се налага изпълнението на временни стъпала от северна страна, където задигането на площадката не позволява директен преход.

2. Осветление на зоната около сградата с подходящи осветителни тела, монтирани по фасадата и терасите.

В разпределителния шкаф да се окомплектоват комутационната апаратура, управляващия блок с електронен часовник, сензори ден-нощ, електронни защиты.

Осветителните тела да са с вградена система за настройка на намаляване на силата на светенето. Вид LED морско изпълнение, IP65, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

Полагането на силовия кабел да става в защитната тръба.

Заземлението на осветителните тела да става посредством 3-то жило на захранващите кабели от разпределителен шкаф.

3. Нови улични оттоци и водоснабдяване за бъдеща поливна система в зелената площ.

С цел възможността за изграждане на бъдеща поливна система се ос



4.3. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

4.4. Влаганите строителни материали трябва да отговарят на БДС и да са придружени със съответните сертификати за качество и произход. Строителят е длъжен да изпълни изискванията на чл.163,ал.2 от ЗУТ да съставя своевременно и да подписва актовете и протоколите по време на строителството, съгласно ЗУТ, да доставя материали с декларации за съответствие

4.5. Извозването и такса депо за строителните отпадъци е за сметка на Изпълнителя на обекта.

4.6. Гаранционните срокове съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ не могат да бъдат под минималните, определени в чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 2003г. на МРРБ.

4.7. При изпълнението на строителните работи е необходимо да се опазват от повреди елементите на сградата, които не са обект на този договор, да се възстановяват засегнатите съществуващи съоръжения, съгласувано с ДП „Пристанищна инфраструктура“. Възстановяването им е за сметка на Изпълнителя.

4.8. Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на Възложителя и на други засегнати неспазване на техническите правила и норми.

4.9. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

- Обезопасяване и сигнализиране на строителната площадка;
- Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и условията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- При извършване на строителството да опазва подземната и надземна техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност;

4.10. За удостоверяването на некачествено или лошо изпълнение на СМР, се съставя констативен протокол на място, подписан от представители на изпълнителя и лицето извършващо инвеститорски контрол, придружен със снимков материал. В случай, че изпълнителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на лицето упражняващо инвеститорски контрол, като към него се прилага и снимковия материал. Отстраняването на кон



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- опазване на околната среда.

4.14. След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

5. Контрол

5.1. Контрол върху Строителните работи:

- Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

- Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

- Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

- Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка на установените за това места в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

5.2. Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да съблюдава качеството на своето изпълнение в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

6. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

7. Отговорности, права и задължения на лицата, които ръководят или управляват строителния процес:

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж на всички участници в строително-монтажния процес по БХТПБ

- Поддържане в изряден вид на документацията по охрана на труда

- Назначаване на правоспособен и квалифициран персонал

- Запознаване с изискванията по БХТПБ (безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност): преди започване на работа, през време на работа, при прекъсване и завършване на работата

<



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Запознаване със сигналите, подавани с ръка и словесни съобщения, които трябва да се подават при работа с кулокранове и повдигателни съоръжения.
- Уточняват се местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана.

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от I-ва категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.1, б”л” от ЗУТ. (за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени)

2. Икономическо и финансово състояние

2.1. Участникът трябва да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

Участниците трябва да представят доказателство за наличие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството и да отговаря на изискването да е за обекти от първа категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1, т.1, б.”л” от ЗУТ

3. Технически и професионални способности

3.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 3 договора/обекта с предмет сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 години от датата на подаване на офертата;

** под предмет сходен с този на настоящата поръчка да се разбира изпълнение на поне два от следните вида СМР: изграждане на паркинг и съпътстващи дейности, вертикална планировка, площадково ВиК, сградни ел.инсталации*

3.2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството, включително такива, които отговарят за контрола на качеството:

- Ръководител обект/строеж - образователна степен – магистър, с квалификация строителен инженер, специалност: „ПГС/СС



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Координатор по безопасност и здраве - да има най-малко 3 години стаж на длъжност Координатор по безопасност и здраве и да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ.;

- Експерт - контрол на качеството: Образование и квалификация - завършено висше образование степен „магистър” с квалификация строителен инженер, да има най- малко 3 години стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР и да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;

3.3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, системи или стандарти за опазване на околната среда, както и за такива за здравословни и безопасни условия на труд

Документи за доказване на технически и професионални способности:

3.1.1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; (образец № 5)

3.2.1. Списък на ръководния състав, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническите лица (*само за покриване на минималните изисквания*). (образец № 6)

3.3.1. Участникът трябва да представи заверени копия от валидни Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или еквивалентни документи по:

- стандарт ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството;
- стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда;
- стандарт BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Участникът представя своята Оферта за изпълнение на поръчката, съгласно **Образец № 1** и **Списък на документите - Образец № 2**

Участникът изготвя към оферта си Техническо предложение по образец № 3, което съдържа минимум Програма за организация на строителния процес с подробен график за изпълнение на СМР (линеен и/или мрежови) и анализ на риска

„Програма за организация на строителния процес“ означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР, Програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР, в която са описани: организация на строителството и строителната площадка, план за работа с разпределение на техническите ресурси /механизация и оборудване/ и работната сила, координация между звената, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с представения Линеен график, Диаграма на работната ръка. Координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Организацията на гаранционното поддържане на Строежа, време за реакция, аварийни екипи и др. Анализ на рисковете, възможни да възникнат при изпълнение на поръчката, в т.ч. мерки за предотвратяването им, мерки за преодоляването им, вероятност за настъпване и въздействие при настъпване, нива на контрол при управление на риска, процеси по управление на риска по време на изпълнението на договора.

Участникът трябва да предложи цена за изпълнение на поръчката съгласно изготвената от възложителя количествена сметка, по образец № 4

Количествена Сметка

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Ед. мярка	Количество
Част: Пътна			
	Настилки		
1	Премахване на релсов път	л.м.	755,00
2	Изкоп и извозване на дълбочина до 30-40 см Механизиран	м3	846,00
3	Изкоп за постигане на проектни нива от ВП Механизиран	м3	51,00
4	Ръчен изкоп	м3	30,00
5	Извозване на земни маси на депо	м3	927,00
6	Разриване на земни маси на депо	м3	927,00
7	Демонтаж съществуващи павеа	м2	1350,00
8	Пр		

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”****КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

14	Полагане на паваж от съществуващи павета	м2	1661,00
15	Доставка и полагане на нови гранитни павета 10/10	м2	220,00
16	Изпълнение на бетонова настилка 10см - бетон C20/25 СУ	м3	5,00
17	Изпълнение на бетонова настилка 15см - бетон C20/25 СУ	м2	210,00
18	Подготвяне на основа за асфалт	м2	262,00
19	Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица - битум. Баластра d=10 см	м2	262,00
20	Изграждане на рампи с паваж при подходи	м2	8,00
21	Изграждане на стъпало с паваж и бет.бордюри при подход	бр.	1,00
22	Изграждане и обработка на разделителна ивица с павета	л.м.	124,00
23	Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи - жълти	бр.	56,00
24	Доставка и полагане на ударопоглътящи каучукови плочи 40/40/2см	м2	45,00
25	Доставка и полагане на маркировка при паркоместа	бр.	14,00
26	Доставка и полагане на маркировка при инвалидно паркоместо и подход	бр.	1,00
27	Реновиране на съществуващ паваж при кейов камък	м2	192,00
28	Повдигане на капак на същ.шахта в реновиран паваж	бр.	1,00
29	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	21,00
30	Ремонт на външен обем съществуваща шахта	бр.	1
31	Доставка и монтаж на трамплини в настилка - по спецификация	бр.	2
32	Информационни табели при батут	бр.	2
33	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	бр.	3

Част: Озеленяване

Озеленяване			
1	Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна		

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”****КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

8	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м	10,00
9	Доставка и монтаж на фасонни части		
	ТН 90° Ф160х90 РЕ100	бр.	1,00
	ПФВ – Ф90 РЕ100	бр.	3,00
10	Доставка и монтаж на стом. фас. части		
	Доставка и монтаж на жибо 1,0 – Ду 160	бр.	2,00
	Доставка и монтаж на ФСП 1,0 – Ду 80	бр.	3,00
	Доставка и монтаж на КоФС 1,0 – Ду 80	бр.	1,00
Пл. водопровод и водомерен възел за поливна – система СМР			
1	Направа на пясъчна подложка под тръби	м ³	3,30
2	Обратно засипване с отсежки до 30 см над теме тръба – ръчно	м ³	11,20
3	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – механизирано	м ³	15,50
4	Доставка и монтаж на СКФ32 в градинска шахта	бр.	2,00
5	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м.	47,00
6	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф40х2,4	м.	12,00
7	Доставка и монтаж на фасонни части		
	Т Н90° Ф90х50 РЕ100	бр.	1,00
	Н Ф90х75 РЕ100	бр.	1,00
	Н Ф50х40 РЕ100	бр.	1,00
	Т 90° Ф40х32х40 за РЕ тръби	бр.	1,00
	К90°ф90 ПЕВП PN10	бр.	1,00
	К90°ф40 за РЕ тръби	бр.	2,00
8	Доставка и монтаж на стом. фас. части		
	Доставка и монтаж на СК 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на СКс изпр. 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на мех. филтър 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на водомер с Q _{max} .h=5м ³ /h		



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Част: Електро

РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	Трасиране на кабелна линия	м	220
2	Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване	м	220
3	Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента	м	220
4	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 12 м над терена , монтаж на анкери	бр	2
5	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 3,50 м над терена , монтаж на анкери	бр	12
6	Доставка и монтаж на рогатка за осв.тяло тип SMG100 или еквивалент за монтаж на стълб 12м	бр	8
7	Доставка и монтаж на комплект LED осветителни тела 91÷104 W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP66 , с антикорозионно покритие, тип SMG100 или еквивалент , за монтаж на стълб 12м	бр	8
8	Доставка и монтаж на комплект с LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65 , с антикорозионно покритие, тип SG15PB или еквивалент , за монтаж на стълб 3,5м	бр	12
9	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за фасада 30W, общ светлинен поток 3095 lm, IP66, с антикорозионно покритие, тип ETL30 или еквивалент, вкл. и конзола за монтаж	бр	13
10	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м	бр	2
11	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м	бр	12
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм2 в тръба	м	550
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 в кухнята на стълб	м	164
14	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф29мм в изкоп	м	220
15	Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м	бр.	6
16	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5х2,5мм2	бр.	14
17	Измерване съпротивлението на защитно заземление	к-т	1
18	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	3
19	Подвързване на кабел СВТ5х		



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Подаване на оферти

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или негов упълномощен представител или по поща/куриер. Върху плика се посочва науменованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименование на поръчката.

Място на подаване на офертата: гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 1

Срок за получаване на оферти

1. Срокът за получаване на оферти е 15 дни, от публикуването на обявата.
2. Възложителят удължава срока по т. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
3. След изтичане на срока по т. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Разяснения

1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в Профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Разглеждане и класиране на оферти

1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица които да разгледат и оценят получените оферти.
2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.
4. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля 270 000 лв. без ДДС.

Изготвили: