

**ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРО НЕЗАВИСИМО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВИДИН-ЮГ**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	Мяр ка	Количес тво
	СМР и съпътстващите дейности		
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	м	3006.00
2	Почистване чрез изкореняване единични дървета и изсичане храсти трасе на кабелна линия.	м	1250.00
2	Направа земен изкоп 0,8/0,6м в равнинен терен	м	2845.00
3	Направа изкоп 1,1/0,6м със зариване и трамбоване в равнинен терен	м	164.00
4	Полагане на PVC тръби в бетонов кожух Ф140мм с доставка и полагане на бетон В-10	м	455.00
5	Доставка на кабел САХЕкТ 1x95 мм ² - 20 кV	м	9700.00
6	Доставка на кабел САВТ 4x185мм ² -0,4 кV	м	98.00
7	Полагане на кабел САХЕкТ 3(1x95 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м, кабелни марки, направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	9100.00
8	Изтегляне на кабел в тръби САХЕкТ 3(1x95 мм ²)	м	510.00
9	Изтегляне на кабел в тръби САВТ 4x185 мм ²	м	82.00
10	Доставка и полагане на сигнална PVC лента	м	3006.00
11	Направа на кабелна бетонна шахта с 3бр. капаци с размери 202/112/141 см /размери капаци 90/60/15 см/	бр.	2.00
12	Разкъртване на асфалтова настилка	м ²	97.00
13	Възстановяване на асфалтова настилка с доставка на асфалтова смес	м ²	97.00
14	Разкъртване на бетонова неармирана настилка	м ²	2.00
15	Възстановяване на бетонова неармирана настилка с доставка на бетон	м ²	2.00
16	Доставка и монтаж на табелка "ОЖ" върху СРС	бр.	2.00
17	Доставка и монтаж на разединител РОМЗК 20/400 , СрН с доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване върху ЖР стълб, доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4" за задвижване на РОМЗК 20/200	бр.	2.00
18	Доставка и монтаж на ръчно лостово задвижване РЛЗ за РОМЗК	бр.	4.00
19	Доставка и монтаж на ВО 24 кV/10 кА-металоокисни	бр.	6.00
20	Доставка и монтаж на кабелни обувки AL 50мм ²	бр.	6.00
21	Доставка и монтаж на токови клеми AL 50 мм ²	бр.	12.00
22	Доставка на проводник АС-50	м	24.00

№	Наименование	Мярка	Количество
23	Прикачване на РОМЗК към въздушна линия с проводник АС 50 мм ²	бр.	2.00
24	Доставка и монтаж на изолатор тип ИНК-20	бр.	8.00
25	Полагане на заземителна шина 40/4 мм по ЖР стълб с присъединяване към съоръжения	м	24.00
26	Доставка и монтаж на кабелни глави 20 кV 95 мм ² -комплект за трите жила за открит монтаж	бр.	2.00
27	Доставка и монтаж на кабелни глави 20 кV 95мм ² -комплект за трите жила за закрит монтаж	бр.	2.00
28	Доставка и монтаж на индикатори за земни съединения-комплект	бр.	2.00
29	Направа на кабелна муфа /комплект за трите жила/	бр.	5.00
30	Подготовка и прикачване жила на нова кабелна линия	бр.	2.00
31	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр.	28.00
32	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр.	4.00
33	Доставка и монтаж на предпазна метална тръба ø130мм за предпазване на кабел по стълб/ с подходяща арматура за укрепване, направа на заземяване на тръбата, боядисване със сребърен феролит,уплътняване на крайните отвори на тръбите/	м	8.00
34	Изпитване на кабелна линия 20 кV /трите жила/ с повишено напрежение и изготвяне на протокол от акредитирана лаборатория	бр.	2.00
35	Измерване на преходното съпротивление на заземление	бр.	2.00
36	Извозване на отпадъци и излишна земна пръст	м ³	15.00
37	Направа на изкоп за БКТП съгласно приложена	бр.	1.00
38	Доставка на БКТП 20/0,4 кV съгласно приложена схема	бр.	1.00
39	Монтаж на БКТП 20/0,4 кV върху пясъчна подложка	бр.	1.00
40	Доставка и монтаж на херметични кабелни преходи тип HSI 150	бр.	2.00
41	Доставка и монтаж на основи за херметични кабелни преходи тип HSI 150 във фундамент на БКТП	бр.	4.00
42	Доставка и монтаж на силов трансформатор 20/0,4/ 630 кVa	бр.	1.00
43	Контролни измервания на трансформатор 20 кV	бр.	1.00
44	Контролни измервания на разпределителна уредба на БКТП 20 кV	бр.	1.00
45	Доставка и монтаж на сух двадрен токов измерителен трансформатор 20/5/5А - клас на точност 0,5s	бр.	3.00
46	Доставка и монтаж на сух двадрен напреженов измерителен трансформатор 20000 / 3:100 3:100/3V - клас на точност 0,5	бр.	3.00
47	Доставка и монтаж на електромерно табло ТЕПО за монтаж на трифазен четириквadranten електромер	бр.	1.00
48	Доставка на заземителен кол 63/6/6/1500 мм	бр.	8.00

№	Наименование	Мяр ка	Количес тво
49	Доставка на поцинкована шина 40/4 мм	м	22.00
50	Направа на изкоп 0,4/0,6 м за заземление	м	18.00
51	Направа на външен заземителен контур на БКТП	бр.	1.00
52	Измерване на преходното съпротивление на заземление	бр.	1.00
53	Свързване на вътрешен-външен заземителен контур с поцинкована шина 40/4 мм	бр.	1.00
54	Пусково-наладъчни работи	ч.ч	72.00