

ОБЕКТ:РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА бул.
"ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" № 69 - гр. СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ

№	Вид работа	Ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност лв
Демонтажни работи					
1	Демонтаж на врата двукрила, вкл.каса	бр	1,00	4,96	4,96
2	Демонтаж на остъклени метални витрини	м2	37,47	19,07	714,51
3	Демонтаж на метален парапет	мл	16,80	6,20	104,16
4	Демонтаж на метални решетки , вкл.профили и винкелни над съществ.английски двор	м2	16,30	6,20	101,06
5	Демонтаж на теракот по под	м2	41,02	6,82	279,76
6	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	45,68	2,33	106,43
7	Демонтаж на ламиниран паркет и первази	м3	13,79	1,20	16,55
8	Разбиване на бетонова рампа и бетонов елемент	м3	0,18	219,33	39,48
9	Демонтаж на циментова замазка под настилки	м2	70,19	4,55	319,38
Част:Конструктивна					
Конструкция над английски двор					
10	Бетон В20	м3	2,14	145,25	310,84
11	Стомана АI	кг	184,00	2,68	493,12
12	Стомана АII	кг	102,00	2,68	273,36
13	Доставка и монтаж на профилна стомана по проект	кг	921,00	3,02	2 781,42
14	Доставка и монтаж на ЛТ ламарина 55/δ=0.8	м2	24,00	29,63	711,12
15	Топлоизолация 10см	м2	24,00	18,69	448,56
Крепешни елементи					
16	HILTI-HVU+HAS M12/110x28	бр	12,00	14,20	170,40
17	HILTI-HVU+HAS M10/90x21	бр	19,00	9,30	176,70
18	HILTI-HVU+HAS M8/80x14	бр	20,00	8,31	166,20
19	HILTI-HAS M6/50x5	бр	13,00	8,31	108,03
20	X-ENP2K-20L15MX	бр	200,00	5,01	1 002,00
21	Антикорозионно покритие - 2 пласта	м2	33,00	5,24	172,92
22	Доставка и монтаж на тръбно скеле	м3	80,00	2,14	171,20
23	Обмазване на стомани колони и метална конструкция с пожарозащитна боя	м2	18,14	18,12	328,70
Бетонова настилка в участък от външен двор					
24	Ръчен изкоп за подравняване основа в участъка от демонтирани тротоарни плочи	м3	8,68	13,41	116,39

25	Направа на трошено-каменна настилка за основа, вкл.уплътняване 15см	м2	44,89	10,45	469,10
26	Изравнителна циментова замазка по под	м2	44,89	8,69	390,09
27	Топлоизолация 10см		44,98	18,69	840,68
28	Армирана бетонова замазка с деб. 4см в участъка от външен двор	м2	44,89	15,11	678,29
Част:Архитектурна					
29	Доставка и монтаж на "Зимна градина"-AL конструкция с прекъснат термомост и стъклопакет триплекс К стъкло с UV защита по технологичен проект на фирмата-изпълнител	бр	1,00	22 030,00	22 030,00
30	Доставка и монтаж на безшпросна алуминиева витрина	м2	38,22	105,00	4 013,10
31	Метална конструкция за укрепване на безшпросна витрина	кг	98,40	4,00	393,60
32	Доставка и монтаж на стъклена врата 100/210 см в стъклена преградна стена	бр	2,00	480,00	960,00
33	Доставка и монтаж на безшпросна витрина с врата 100/200	м2	3,19	238,00	759,70
34	Предстенна обшивка от гипскартон на метална конструкция, вкл.шпакловка	м2	67,26	20,77	1 396,95
35	Обшивка с гипскартон около отвори до 20см ширина на страници, вкл.шпакловка и AL ръбоохранители	мл	79,07	11,84	936,19
36	Направа на куфари от противопожарен гипскартон /оформяне на колони/ за скриване на тръби и инсталации, вкл.шпакловка и AL ръбоохранители	м2	49,70	28,16	1 399,55
37	Направа на окачен таван от гипскартон на кондсрукция, вкл.шпакловка	м2	17,50	26,93	471,40
38	Направа на окачен таван от гипскартон на конструкция по детайл с два падащи борда от 13 и 25см , вкл.шпакловка	м2	17,59	26,93	473,70
39	Растерен окачен таван 60/60 с пана от мин.вата	м2	31,66	27,28	863,74
40	Грунд по стени и тавани преди латекс	м2	191,23	0,95	181,67
41	Латекс по стени и тавани	м2	191,23	3,44	657,83
42	Грундиране по подове с дълбокопроникващ и укрепващ грунд преди замазка	м2	49,79	2,10	104,56
43	Изравнителна циментова замазка по под	м2	49,79	8,69	432,68
44	Полагане на гранитогрес 60/60 по под и стени	м2	98,29	37,73	3 708,48
45	Настилка от студоустойчив гранитогрес 30/30 подходящ за външно полагане	м2	8,41	41,14	346,09
46	Полагане на теракот по под	м2	13,79	31,99	441,14
47	Направа на цокъл от теракотни плочи	мл	19,10	5,53	105,62



 124

48	Направа на подпрозоречни плотове от гранитогрес	мл	40,54	9,28	376,21
49	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове от ПДЧ ламинирани плоскости с дебелина 18 мм шир.150 мм, кантирани двустранно с кант 3 мм - цвят по избор на Възложителя.	мл	30,08	14,25	428,64
50	Доставка и монтаж AL подови преходни лайсни шир.4см	мл	3,10	10,08	31,25
51	Събиране и пренасяне ръчно строителни отпадъци до 30м	м3	8,00	11,78	94,24
52	Натоварване отпадъци на транспорт и извозване, вкл.такса депо	м3	8,00	25,19	201,52
53	Натоварване на демонтирани метални елементи до склад на възложител или нарязване за скрап и извозване	м2	72,00	3,17	228,24
	Всичко част архитектурно - строителна:				52 531,49
	Част: ОВК				
54	Стаен климатик Q от=8,2kW;Q _{ох} =7,1kW;N=2,55	бр.	2,00	1 583,15	3 166,30
55	Прозоречен вентилатор 300m ³ /h	бр.	1,00	97,18	97,18
56	Трансферни решетки 500/150	бр.	2,00	31,56	63,12
57	PVC тръби и фитинги ф 25 за конденз на климатици	м	7,00	11,43	80,01
	Всичко част ОВК:				3 406,61
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				55938,10


 М. Павлова
 125

ОБЕКТ:РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА бул.
"ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" № 69 - гр. СОФИЯ

ПОДОБЕКТ: ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ИНСТАЛАЦИОННА АРМАТУРА И
СЪОРЪЖЕНИЯ**

№	Наименование на материала/съоръжението	Мерна единица	Количество	Ед. цена /лв/	Обща цена /лв/
I. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО, ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ					
1	Автоматичен предпазител тип C60N-1P - 50A (в ГРТ-същ.)	бр	1	73,89	73,89
2	Разпределително табло РТ-зим. гр., IP 33, за монтаж върху стена (PVC), по схема, тип апартаменто, монофазно, 16 модулно	бр	1	659,34	659,34
4	Инсталационен PVC канал, еднокамерен, за монтаж върху стена с р-ри 20/15 мм	м	3	1,21	3,63
5	Инсталационен PVC канал, еднокамерен, за монтаж върху стена с р-ри 35/25 мм	м	10	1,78	17,80
6	Гофрирана инсталационна PVC тръба с Ф - 29 мм	м	5	0,51	2,55
II. ОСВЕТИТЕЛНА И КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИИ:					
1	Гофрирана инсталационна PVC тръба с Ф - 16 мм	м	274	0,33	90,42
2	Кабел СВТ 3X1.5 мм ² , 0.6/1 кV	м	67	0,78	52,26
3	Кабел СВТ 4X1.5 мм ² , 0.6/1 кV	м	65	1,02	66,30
4	Кабел СВТ 5X1.0 мм ² , 0.6/1 кV	м	30	0,91	27,30
5	Кабел СВТ 4X1.0 мм ² , 0.6/1 кV	м	30	0,72	21,60
6	Кабел СВТ 3X2.5 мм ² , 0.6/1 кV	м	35	1,19	41,65
7	Кабел СВТ 3X4.0 мм ² , 0.6/1 кV	м	50	1,91	95,50
8	Монофазен контакт тип "шуко"-16A, за скрита инсталация	бр.	4	3,46	13,84
9	Двубутонен пусков светещ бутон за скрита инсталация	бр.	2	9,41	18,82
10	Осветително тяло тип "луна" за вграждане в окачен таван, IP-23, 1x18 W- к.л.л,	бр	14	23,17	324,38
11	Осветително тяло за вграждане в окачен таван, IP-23, 3x18 W- к.л.л,	бр	7	52,25	365,75

12	Евакуационно осветително тяло с вградена А.Б. до 1 час, 1x18W-к.л.л.или иквивалент с 32x0.5 W-LED, IP-54, за открит монтаж	бр	8	44,91	359,28
13	Осветително тяло тип прожектор за монтаж на контактна шина 1x60W - PAR, IP-23,	бр	9	54,65	491,85
14	Контактна шина за монтаж на прожектор с l=1 м.	бр	3	46,33	138,99
15	Ключ за скрита инсталация - девиаторен, IP-20, 6 А	бр.	6	5,86	35,16
16	Разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	10	2,21	22,10
17	Конзоли за скрита инсталация	бр	25	0,71	17,75
18	Разклонителна кутия за открита инсталация върху мет. конструкция, IP- 44	бр	30	2,36	70,80
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				3010,96

Забележка:

Таблото съдържа автоматични предпазители тип C60N-1P:--6А - 1 бр., -10А-5 бр. -16-2 бр., комбиниран с дефектнотокова защита -16А-2 бр., -20А-1бр., -40А-1 бр.,-авт. товаров предъсвач -1Р-40А -1 бр., контактор тип C-1P-6А-1 бр.



М. ПРЪЛОВ

СФ

128

ОБЕКТ:РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ВИСОКО И НИСКО ТЯЛО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА бул.
"ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" № 69 - гр. СОФИЯ

ПОДОБЕКТ : ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

№	Описание на видовете инсталационни работи	Мерна единица	Количество	Ед. цена /лв/	Обща цена /лв/
I. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО, ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ					
1	Монтаж на Автоматичен предпазител тип C60N-1P - 50A в съществуващо ГРТ-същ.	бр	1	5,48	5,48
2	Монтаж на разпределително табло до 0.5 m2 върху стена	бр	1	72,1	72,10
3	Монтаж на инсталационен PVC канал, еднокамерен, върху стена с р-ри 35/25 мм	m	10	7,52	75,20
4	Монтаж на инсталационен PVC канал, еднокамерен, върху метална конструкция с р-ри 25/15 мм	m	3	7,52	22,56
5	Монтаж на гофрирана PVC тръба с Ф - 29 мм върху мет. констр. на окачен таван	m	5	5,46	27,30
6	Изтеглне на кабел тип СBT 3x10 мм2 в тръба	m	5	1,11	5,55
7	Полагане на кабел СBT 3x10 мм2 в PVC инстал. канал	m	10	1,11	11,10
8	Свързване на кабел с направа на кабелна обувка до 10.0 мм2	бр	6	2,79	16,74
9	Направа на суха разделка на кабел 3x10 мм2	бр	2	24,79	49,58
10	Монтаж и надписване на кабелни марки за индика	бр	5	2,68	13,40
11	Направа и замазване на отвори с размери 5x5 см в бетонна стена с дебелина 30 см	бр	5	2,39	11,95
12	Запълване на инсталационни отвори с пожарозащитна изолационна маса от типа CR611A (HILTI)	бр	5	62,96	314,80
II. ЕЛ. ОСВЕТИТЕЛНА И КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИИ					
1	Полагане на гофрирана PVC тръба с Ф = 16 mm под мазилка (гипсофазер)	m	50	5,46	273,00

А. Г.

128

2	Полагане на гофрирана PVC тръба с $\Phi = 16 \text{ mm}$ по металната конструкция на окачен таван с укрепване	м	224	5,46	1223,04
3	Полагане на кабел СВТ до $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ в PVC инстал. канал	м	3	1,11	3,33
4	Изтегляне на кабел СВТ до $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$ в монтирана тръба	м	129	1,11	143,19
5	Изтегляне на кабел СВТ до $5 \times 1.0 \text{ mm}^2$ в монтирана тръба	м	60	1,11	66,60
6	Изтегляне на кабел СВТ до $3 \times 4.0 \text{ mm}^2$ в монтирана тръба	м	50	1,11	55,50
7	Изтегляне на кабел СВТ до $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ в монтирана тръба	м	35	1,11	38,85
8	Монтаж на монофазен контакт "шуко" IP-20	бр	4	1,27	5,08
9	Монтаж на девиаторен ключ IP-20	бр	6	1,27	7,62
10	Монтаж на осветителни тела в окачен таван	бр	21	12,95	271,95
11	Монтаж на осветителни тела (прожектор) върху контактна шина	бр	9	21,00	189,00
12	Монтаж на контактна шина върху окачен таван	бр	3	11,90	35,70
13	Монтаж на осветителни тела върху стена	бр	8	12,95	103,60
14	Монтаж на вентилатор	бр	1	12,95	12,95
15	Монтаж на пусков бутон върху стена	бр	2	1,27	2,54
16	Монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация	бр	30	9,38	281,40
17	Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр	10	3,49	34,90
18	Монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр	25	2,52	63,00
III. НАЛАДКИ И ЗАМЕРВАНИЯ					
1	Проверка за наличие на галваническа връзка между защитен проводник и метална конструкция	ч.ч.	2	16,04	32,08
2	Измерване пълното съпротивление на контур "фаза-нула"	ч.ч.	2	16,04	32,08
3	Изпитване изолацията на проводници - измерване с "мегер"	ч.ч.	1	16,04	16,04
IV. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на лампен излаз с проводник ПВ $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ в гофрирани тръби, срито под мазилка, $l=6\text{m}$	бр.	2	10,61	21,22
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				3538,43

